




03	ILOŚĆ SZTUK
RAZEM:	6



02	ILOŚĆ SZTUK
RAZEM:	2



01	ILOŚĆ SZTUK
RAZEM:	4



STOLARKA OKIENNA PCV, OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE RAL 3000, OD WEWNĄTRZ BIAŁE. PROFILE OKIENNE WIELOKOMOROWE, CIEPŁE, WZMACNIANE WKŁADKAMI STAŁOWYMI, SZKŁO ANTYWŁAMANIOWE P4
 $U \text{ okna} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

UWAGA! WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIEŁLE OTWORU. RZECZYWISTE WYMIARY OKIEN POWINNY BYĆ MNIEJSZE O OKOŁO 4CM (LUZ MONTAŻOWY)
WIDOK OKIEN OD STRONY ELEWACJI

PO WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH, PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, NALEŻY DOKONAĆ POMIARU RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW, DLA EWENTUALNEJ KOREKTY ZAMÓWIENIA.

OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI.

UWAGI:

TEMAT:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Grabcach
Towarzystwo z wygospodarowaniem świetlicy dla mieszkańców
ul. Strażacka 11
96-320 Mszczonów
dz. ew. 140/2 obręb 0020
Grabce Towarzystwo

INWESTOR:
Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

SKALA 1:25

DATA 09.2018

BRANŻA BUDOWLANA

ETAP PW

KATALOG STOLARKI OKIENNEJ

projektował:
mgr inż. arch. Stanisław Konopiński
upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276
specjalność architektoniczna

sprawdził:
mgr inż. arch. Piotr Polatyński
upr. proj. MA/041/17
specjalność architektoniczna

PRONABUD
PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW