



Przekrój chodnika



8cm	Kostka betonowa typu EKO gr.8cm z wypełnieniem fug drobnym żwirem
4cm	Podsypka piaskowa gr. 4 cm.
35cm	Podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego o szerokich granicach uziarnienia
10cm	Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego
	Zagęszczone podłoże gruntowe



Przekrój drogi

UWAGI:

TEMAT:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Grabcach Towarzystwo z wygospodarowaniem świetlicy dla mieszkańców ul. Strażacka 11 96-320 Mszczonów dz. ew. 140/2 obręb 0020 Grabce Towarzystwo

INWESTOR:
Gmina Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów

SKALA 1:100

DATA 09.2018

BRANŻA BUDOWLANA

ETAP PW

PRZEKROJE DRÓG

projektował:
mgr inż. arch. Stanisław Konopiński
upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276
specjalność architektoniczna

sprawdził:
mgr inż. arch. Piotr Polatyński
upr. proj.MA/041/17
specjalność architektoniczna

PRONABUD

PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW