


PRZEMKÓJ A skala 1:25



A POBOCZE

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/16 gr. 10cm

podłoże gruntowe

B JEZDNIA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

**Chata**
PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR I REALIZACJA INWESTYCJI
37-200 Opatów 2, w Łanach 3, NIP: 559-122-06-57
kom. 605 507 813

Imię i nazwisko projektanta:	MIASTO I GMINA SKEPE UL. KOŚCIELNA 2, SKEPE
Projekt:	Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Skępem
Faza/Temat:	PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY A

Imię i nazwisko projektanta:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Główny projektant:		
Jan Jastak	WZDP Bydgoszcz nr10/66	
Sprowadzający:		

Brutto:	DROGOWA	Nr Projektu:
Data:	20.06.2023	Nr rysunku:
Skala:	1:25	03.0-D