

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Zmywalnia	- pom. przy kuchni			
1	KNR 2-02	Ściany budynków j z pustaków	m ²		
d.1	0109-04				
	analogia	(1.80 + 2.60) * 2.60 - 0.90 * 2.00	m ²	9.640	
				RAZEM	9.640
2	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.1	0126-05	1.20 * 2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	1.80 * 2.60	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
4	KNR 4-01	Tynki wewn.zwyczajnie kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-03	4.68	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
5	KNR 4-01	Tynki wewn.zwyczajnie kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-01	9.64 * 2	m ²	19.280	
				RAZEM	19.280
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(1.80 + 2.60) * 2.60	m ²	11.440	
				RAZEM	11.440
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	4.68	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian do wy. 0.90 m pod sufitem	m ²		
d.1	1204-02	(19.28 + 11.44) * 0.90	m ²	27.648	
				RAZEM	27.648
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	(19.28 + 11.44) * 1.50	m ²	46.080	
				RAZEM	46.080
10	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	(0.90 + 1.80) * 1.50	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
11	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-08	4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
12	KNR AT-27	Wyrównanie podłoża poziomych o średniej grubości 2 mm	m ²		
d.1	0104-03	4.68	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
13	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1	0401-03	4.68	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
14	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
d.1	1116-02	4.68	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
15	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	4.68	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
16	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-02	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2	Roboty murowe				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0109-04 analogia	Ściany budynków j z pustaków (2.70 + 2.10 + 5.70) * 2.40 - 0.90 * 2.05 * 2	m ² m ²	 21.510	 21.510
				RAZEM	21.510
19	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich. o pow.odbicia do 5 m2 5.67 + 11.40 + 14.04 + 9.78	m ² m ²	 40.890	 40.890
				RAZEM	40.890
20	KNR 4-01 d.2 0716-03	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 40.89	m ² m ²	 40.890	 40.890
				RAZEM	40.890
21	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach 21.51 * 2	m ² m ²	 43.020	 43.020
				RAZEM	43.020
3 Roboty malarskie i posadzka					
22	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany (3.90 + 2.10 + 1.90 + 5.20 * 2 + 2.70 * 2 + 1.90 * 2 + 5.70) * 2.40	m ² m ²	 79.680	 79.680
				RAZEM	79.680
23	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.89	m ² m ²	 40.890	 40.890
				RAZEM	40.890
24	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian do wy. 0,90 m pod sufitem (3.90 + 2.10 + 1.90 + 5.20 * 2 + 2.70 * 2 + 1.90 * 2 + 5.70) * 0.90	m ² m ²	 29.880	 29.880
				RAZEM	29.880
25	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z szpachlowaniem (3.90 + 2.10 + 1.90 + 5.20 * 2 + 2.70 * 2 + 1.90 * 2 + 5.70) * 1.50	m ² m ²	 49.800	 49.800
				RAZEM	49.800
26	KNR AT-27 d.3 0104-03	Wyrównanie podłoży poziomych o średniej grubości 2 mm 40.890	m ² m ²	 40.890	 40.890
				RAZEM	40.890
4 Okładziny z płytek , montaż skrzydeł drzwiowych					
27	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.50 + 1.90 + 0.80 + 0.80 + 2.50 + 0.80 + 1.50 + 1.00) * 1.50	m ² m ²	 17.700	 17.700
				RAZEM	17.700
28	KNR 0-12II d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 17.70	m ² m ²	 17.700	 17.700
				RAZEM	17.700
29	KNR 0-12II d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 40.890	m ² m ²	 40.890	 40.890
				RAZEM	40.890
5 Ościeżnice, drzwi, posadzka					
30	KNR 2-02 d.5 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne pojedyncze o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.80 * 6	m ² m ²	 10.800	 10.800
				RAZEM	10.800
31	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 5.00	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
32	KNR 2-02 d.5 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6.00	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
33	KNR AT-27 d.5 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 40.890	m ² m ²	 40.890	 40.890
				RAZEM	40.890
34	KNR-W 2-02 d.5 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40.890	m ²	40.890	
				RAZEM	40.890