



 STARE BETONOWE ZBIORNIKI SZAMBA- DO USUNIĘCIA POW. ŁĄCZNA OK.92 M2 SZACOWANA GŁĘBOKOŚĆ ZBIORNIKÓW: DO 200 CM
 DOCELOWO- OBSIANIE TERENU TRAWĄ NA POWIERZCHNI OK. 600 M2 /po likwidacji zbiorników na szambo i ich zasypaniu oraz usunięciu starych korzeni i części zakrzaczów i zadrzewień /drzewka owocowe w części południowej terenu/ ,należy przygotować odpowiednio grunt pod zasianie trawy oraz rozproszanie automatycznego systemu nawadniania, - należy nawieźć ziemię typu czarnoziem- odpowiednią pod trawnik

NG01+KONTYNUACJA
 OGRODZENIA PANELOWEGO - NOWE, H=150CM DL. OK.85 MB
NG02 NOWE OGRODZENIE FRONTOWE: panel metalowy + murek, H=150CM DL.OK.65 MB


D1 NOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE, WSPÓŁCZYNNIK $U_{\Sigma} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ /DWUSKRZYDŁOWE, WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU ISTNIEJĄCEGO: 100X200 CM WYKONCZENIE OBRAMOWANIA DRZWI - RAMKA SZER.15CM, GR 2 CM- RÓŻNICA W TYNKU LUB IZOLACJI 2 SZT. 1 LEWE, 1 PRAWO, 2 ZAMKI PATENTOWE, POCHWYT LUB KLAMKA- DO USTALENIA Z UŻYTKOWNIKIEM KOLOR BRĄZ LUB ANTRACYT


D2 NOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE, WSPÓŁCZYNNIK $U_{\Sigma} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ /DWUSKRZYDŁOWE, WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU ISTNIEJĄCEGO: 160X210 CM, SKRZYDŁO GŁÓWNE- 100 CM WYKONCZENIE OBRAMOWANIA DRZWI - RAMKA SZER. 15 CM, GR 2 CM- RÓŻNICA W TYNKU LUB IZOLACJI 1 SZT. LEWE, 2 ZAMKI PATENTOWE, POCHWYT LUB KLAMKA- DO USTALENIA Z UŻYTKOWNIKIEM KOLOR BRĄZ LUB ANTRACYT

ŁAW 1 -5 x ŁAWKA 160X85

ZAKRESY NAWADNIANIE

KONTYNUACJA OGRODZENIA PANELOWEGO- NOWE, H=150CM **NG01+**

 CZĘŚĆ ZAKRZACZEŃ DO USUNIĘCIA -POZOSTAŁE DO USTALENIA Z INWESTOREM

 STARE KORZENIE DO USUNIĘCIA ŁĄCZNIE OK.12 SZTUK


STARE BETONOWE ZBIORNIKI SZAMBA- DO USUNIĘCIA POW. ŁĄCZNA OK.92 M2 SZACOWANA GŁĘBOKOŚĆ ZBIORNIKÓW: DO 200 CM

WYKONAĆ NOWĄ POKRYWĘ STUDZIENKI- ZGODNIE Z PRZEPISAMI. BEZPIECZNA DAL UŻYTKOWNIKÓW /NP. BETONOWA PRZEKRYTA SZTUCZNĄ TRAWĄ/



PODJAZD:
 -WYMIANA POSADZKI NA NOWĄ KOSTKĘ BRUKOWĄ- UKŁAD Z MIKROFAZĄ
 -WYMIANA PORĘCZY I POCHWYTÓW NA NOWE- ZE STALI NIERDZEWNEJ- NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

ND2+ : 54 M2
PORĘCZE: DL. OK.60 MB



MUREK PRZY BRAMIE
 -należy zdemontować płytki, oczyścić podłoże, wykończyć płytką klinkierową postarzaną - powierzchnia ok.10 m2
 Tablicę informacyjną -zaleca się wykonanie nowej na sztywnym materiale, mocowana do murku na dystansach

ZAKRES



ŁAW 1
 5 x ŁAWKA
 WYMIAR DL.OK. 160, WYS. OK.85 CM
 -MOCOWANA DO PODŁOŻA



KR1+
 NOWE KRATY -WYMIANA / ROZMIAR KRATY 100X35 CM / - 5 SZTUK
 -NAPRAWY WYMAGA TEŻ OBUDOWA KRAT Z KOSTKI BRUKOWEJ



drzewka owocowe do usunięcia, tuje i małe choinki do przesadzenia /przesadzenie w zakresie Inwestora/

UWAGA!
 Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
 Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

NAZWA:	Rewitalizacja i Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowej i terapeutycznej przy budynku DPS PIŁKA-ZAMYŚLIN
INWESTOR:	Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin
LOKALIZACJA:	Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin, Oddział Piłka , dz.115/8, Piłka

BRANŻA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STADIUM: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAKRES DODATKOWY	SKALA
NAZWA RYSUNKU:	1:500

projektował: mgr inż.arch. Ilona Najdek-Bajer
upr.19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej

data: 14.10.2022

PODPIS:
 A 11
 NR RYSUNKU: