

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 160 kWp dla oczyszczalni ścieków w Przechlebiu		
1	Element	Instalacja na gruncie		
1.1	KNNR 5/1102/1 1 analogia	Montaż systemowej konstrukcji wsporczej	kpl	1
1.2	KNNR 5/406/5	Montaż paneli fotowoltaicznych	szt	344
1.3	KNNR 5/404/4	Montaż inwerterów	kpl	1
1.4	KNNR 5/404/2	Zabezpieczenia DC	kpl	1
1.5	KNNR 5/404/2	Zabezpieczenia AC	kpl	1
1.6	KNNR 5/202/2 (3)	Przewody strony AC	kpl	100
1.7	KNNR 5/202/2 (3)	Przewód PV - przewód oraz złączki dedykowane specjalnie dla systemów fotowoltaicznych	m	600
1.8	KNNR 5/404/4	System akumulatorowy, magazyn energii	kpl	1
1.9	KNNR 5/1301/2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	pomiar	1
1.10	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	próba	1
1.11	KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	1