

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV:

Nazwa robót: Wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Dalki etap I - działki nr 30/1, 31, oraz chodnik na drodze powiarowej od strony tych działek

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Dalki działka nr 31				
1	10	Wycena indywidualna	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza	metr	74,000
1	20	KNR 201-02-04-05-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,4 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem ciągnikami z przyczepami na odl 0,1 km - zdjęcie humusu	m <sup>3</sup>	37,000
1	30	KNR 201-02-06-05-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 4 z transportem na odl 1,0 km miejsce składowania	m <sup>3</sup>	532,000
1	40	KNR 201-03-17-05-10	Wykop ręczny pionowy szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - ręczne dokopy	m <sup>3</sup>	59,000
1	50	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m <sup>2</sup>	545,000
1	60	KNR 405-03-15-05-00	Demontaż rurociągu betonowych kielichowych ø 500 w wykopie pionowym	metr	74,000
1	70	KNR 201-05-06-04-00	Plantowanie dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>	148,000
1	80	KNR 218-05-02-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty metodą stabilizacji cementem grub 10 cm	m <sup>2</sup>	148,000
1	90	WKNR W218-04-08-08-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PP-K2 ø 600 SN8 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	74,000
1	100	WKNR W218-05-11-04-00	Obsypka rurociągu w szalunku piaskiem wraz z kosztami zakupu 10 cm ponad rurę	m <sup>3</sup>	80,000
1	110	KNR 201-02-12-05-00	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> zasypanie gruntem dowiezionym z miejsca składowania z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	511,000
1	120	KNR 201-02-11-05-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu na odl 10 km	m <sup>3</sup>	80,000
1	130	Wycena indywidualna	Pompowanie wody - według potrzeb rozliczenie wg. raportu pracy sprzętu	m-godz	1,000
1	140	Wycena indywidualna	Demontaż i montaż plotu od strony działki 30/1, oraz rozebranie i montaż bramy od strony drogi powiatowej	kmpl	1,000
1	150	Wycena indywidualna	Prace związane z przesadzeniem roślinności oraz ponownym jej zasadzeniem ( jałowiec luszkowaty, jałowiec pfitzera, jałowiec sobińskiego- w przypadku uszkodzeń roślin należy posadzić nowe takiej samej odmiany)	kmpl	1,000
1	151	Wycena indywidualna	Wykopanie i ponowne posadzenie roślinności ozdobnej - Tuja (Żywotnik) szmaragd szt		5,000
1	160	Wycena indywidualna	Rozebranie chodnika wraz z podbudową	metr	12,000
1	170	Wycena indywidualna	Ułożenie chodnika wraz z podbudową ( kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	12,000
1	180	WKNR W218-05-11-06-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku z dodatkiem cement grub 20 cm - na odcinku rozebranej nawierzchni z kostki	m <sup>3</sup>	5,000
2	Wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Dalki działka 30/1				
2	10	Wycena indywidualna	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza	metr	95,000
2	20	KNR 201-02-04-05-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,4 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem ciągnikami z przyczepami na odl 0,1 km - zdjęcie humusu	m <sup>3</sup>	47,000
2	30	KNR 201-02-17-06-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 na odkład	m <sup>3</sup>	434,000
2	40	KNR 201-03-17-05-10	Wykop ręczny pionowy szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - ręczne dokopy	m <sup>3</sup>	53,000
2	50	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m <sup>2</sup>	550,000
2	60	KNR 405-03-15-05-00	Demontaż rurociągu betonowych kielichowych ø 500 w wykopie pionowym	metr	95,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	70	KNR 201-05-06-04-00	Plantowanie dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>	180,000
2	80	KNR 218-05-02-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty metodą stabilizacji cementem grub 10 cm	m <sup>2</sup>	180,000
2	90	WKNR W218-04-08-08-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PP-K2 ø 600 SN8 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	95,000
2	100	WKNR W218-05-11-04-00	Obsypka rurociągu w szalunku piaskiem wraz z kosztami zakupu 10 cm ponad rurę	m <sup>3</sup>	120,000
2	110	KNR 201-02-11-05-00 - analogia	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> zasypanie gruntem złożonym obok z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	314,000
2	120	KNR 201-02-11-05-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu na odl 10 km	m <sup>3</sup>	120,000
2	130	WKNR W218-05-13-03-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 2,5 m kryta	szt	1,000
2	140	Wycena własna	Pompowanie wody - według potrzeb rozliczenie wg. raportu pracy sprzętu	m-godz	1,000
<hr/>					
3	Wymiana rurociągu melioracyjnego odcinek pod chodnikiem w drodze powiatowej od strony działki nr 31				
3	10	Wycena indywidualna	Rozebranie chodnika wraz z podbudową	metr	15,000
3	20	Wycena indywidualna	Ułożenie chodnika wraz z podbudową ( kostka z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	15,000
3	21	Wycena indywidualna	Roboty poniarowe i inwentaryzacja powykonawcza	metr	3,500
3	30	KNR 201-02-17-06-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 na odkład - wykop pod chodnikiem i ogrodzeniem	m <sup>3</sup>	35,000
3	40	KNR 201-03-10-02-10	Wykopy ręczne szer dna do 3,0 m i głęb do 3,0 m na odkład w gruncie kat 3 pod chdnikiem i płotem	m <sup>3</sup>	10,000
3	50	KNR 405-03-15-05-00	Demontaż rurociągu betonowych kielichowych ø 500 w wykopie pionowym	metr	3,500
3	60	WKNR W218-09-01-01-00	Montaż konstrukcji podwieszń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpl	3,000
3	70	WKNR W218-09-01-06-00	Demontaż konstrukcji podwieszń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpl	3,000
3	80	WKNR W218-04-08-08-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PP-K2 ø 600 SN8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	3,500
3	81	Wycena indywidualna	Połączenie rurociągu PP-K2 z istniejącym w drodze \powiatowej	kmpl	1,000
3	90	WKNR W218-05-11-06-00	Zasypanie całości piaskiem stabilizowanym cementem z zagęszczeniem do stopnia Js=1,0	m <sup>3</sup>	40,000
3	91	KNR 201-02-11-05-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu na odl 10 km	m <sup>3</sup>	40,000
3	100	Wycena indywidualna	Wykonanie projektu organizacji ruchu, oraz ustawienie oznakowania na czas wykonywanych robt	kmpl	1,000