

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ WYKONAĆ ODKRYWKĘ W MIEJSCACH KOLIZJI Z INNYMI SIECIAMI CELEM MOŻLIWOŚCI UŁOŻENIA NA PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH;
2. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ PROWADZIĆ RĘCZNIE;
3. PRZEWODY WODOCIĄGOWE UKŁADAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR ORAZ NORMY PN-B-10725;
4. ROBOTY ZIEMNE PROWADZIĆ ZGODNIE Z PN-B-10736;
5. PRZY NIWELACJI TERENU NALEŻY ZACHOWAĆ MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIĄGU NA GŁĘBOKOŚCI 1,70M POD POZIOMEM TERENU.
6. ZASUWY I HYDRANTY OZNAKOWAĆ TABLICZKĄ INFORMACYJNĄ, ZGODNIE Z PN-85/B-01700;
7. SPOSÓB ODWODNIENIA WYKOPU UZGODNIĆ Z GEOLOGIEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH;
8. PRZEWIERTY STEROWANE WYKONYWAĆ W STALOWYCH RURACH OCHRONNYCH LUB PE HD, NA PŁOZACH DYSTANSOWYCH I ZAKOŃCZYĆ MANSZETAMI.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

Załącznik do decyzji zezwalającej
z dnia 11 PAŹ. 2022
znak: ODZ-3.4341.AS.2022.2.13

KWTHERM
Pracownia Projektowa
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1D/11
tel.: 793-165-867, 570-427-469
e-mail: biuro@kwtherm.pl
www.kwtherm.pl

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa magistrali wodnej łączącej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu w pasie drogi krajowej nr 53

ADRES INWESTYCJI:
133/1, 427, 428 obr. 0003 m. Pasym, 369 obr. 0002 m. Pasym

INWESTOR:
Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

BRANŻA: **SANITARNA**

ETAP: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NUMER PROJEKTU/REWIZJA: 40/2021/01

PROJEKTANT:
mgr inż. Katarzyna Iwanicka-Zając
WAM/0127/PWOS/13

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Dagmara Wowak
WAM/0094/PWOS/15

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

DATA: 10.2022

SKALA: 1:500/1:100

NUMER RYSUNKU: **S-2**

projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych dz.u.24,poz 83 z dn.04.02.1994r.