
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w Pawilonie D oraz drzwi zewnętrznych w Pawilonach A, B, C, D i Budynku nr 20
ADRES INWESTYCJI : 26-026 Morawica , ul. Spacerowa 5
INWESTOR : Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Janyst

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PCV NA STOLARKĘ OKIENNĄ PCV.			
1	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien stałych z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	0928-05 kalkulacja własna	(0.700* 0.385) *4	m ²	1.078	
				RAZEM	1.078
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna stałe jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1	0929-06 kalkulacja własna	10.88	m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	0929-07	0.970*1.820	m ²	1.765	
				RAZEM	1.765
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11	108.81	m ²	108.810	
				RAZEM	108.810
5	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych	m ²		
d.1	0929-10	0.97*2.69	m ²	2.609	
				RAZEM	2.609
6		Dostawa montaż nawiewników higrosterowalnych	szt		
d.1	kalk. własna	34	szt	34.000	
				RAZEM	34.000
7		Dostawa i montaż folii matowej na okna	m ²		
d.1	kalk. własna	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01	Rozebranie parapetów.	m ²		
d.1	0535-08 analogia	70*0.40	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych.	m ²		
d.1	202 0541-02	28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR 2-02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 20 cm	m ²		
d.1	2103-01 kalkulacja własna	70*0.12	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
2		WYMIANA DRZWI			
11	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
d.2	0931-06	11.45	m ²	11.450	
				RAZEM	11.450
12	KNR 0-19	Wymiana stolarki ALUMINIOWEJ na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
d.2	0931-08	15.45	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
3		ROBOTY WEWNĘTRZNE MALARSKIE I OKŁADZINOWE.			
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	844.300	m ²	844.300	
				RAZEM	844.300
14	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni	m ²		
d.3	2011-04	poz.13	m ²	844.300	
				RAZEM	844.300
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1510-07	poz.13	m ²	844.300	
				RAZEM	844.300
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		{{((12.71+7.63+17.82+35.44+23.19+17.73+13.85+17.92+33.72+16.45+16.60+17.49+15.59+75.48+17.54+52.87+17.11+17.90+10.20+8.37+22.26+22.04+22.12+22.01+22.01+22.08+22.08+22.72+21.49)*3.21)-(41*1.97*1.96+5.09*3.21+0.9*2+0.9*2+1.5*2*2+0.6*2+1.1*2.2+2.28*2.98+28*0.9*2+16*1.2*2+1.2*2*2+1.5*2.4*2)+250}*1	m ²	2023.126	
				RAZEM	2023.126
17	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni, dotyczy też lokalnie części istniejącej po wykonaniu otworu pod drzwi poz.16	m ²		
			m ²	2023.126	
				RAZEM	2023.126
18	KNR-W 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.16*0.55	m ²		
			m ²	1112.719	
				RAZEM	1112.719
19	KNR-W 2-02 d.3 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.16-poz.18	m ²		
			m ²	910.407	
				RAZEM	910.407
20	kalk. własna	Naprawa elewacji po montażu stolarki okiennej	kpl.		
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 d.3 0354-08	Montaż krat stalowych okiennych poprzednio zdemontowanych	m ²		
	2.52		m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
22	KNR-W 2-02 d.3 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej - łazienki wraz z palarnią	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 7 d.3 0506-01 kalkulacja własna	Aluminiowe daszki nad drzwiami 2000x1300-1szt;4000x1600-2szt;2200x1500-1szt;3000x1600-3szt	m ²		
	33.1		m ²	33.100	
				RAZEM	33.100