

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa -13mm
asfaltobeton zamknięty -3cm
asfaltobeton częściowo zamknięty -4cm
kruszywo łamane -5cm
kruszywo łamane stabilizowane mech.-15cm
piasek zagęszczony -10cm
grunt dodatkowo dogęszczony -50cm
grunt rodzimy nasypany

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i od biuro robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

PROJEKT TECHNICZNY	Nr str.
--------------------	---------