

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi powiatowej nr 1663N Szczytno – Zabiele – Lejkowo						
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km -11+920-12+320	km	0.400		
2 d.1	KNNR 1 0111-02 analogia	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1.000		
2	45233340-4	Podbudowa				
3 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	60.000		
4 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni str lewa	m ²	320.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	320.000		
3		Nawierzchnia				
6 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2240.000		
4	45000000-7	Pobocze				
7 d.4	KNNR 6 0202-01	Pobocze żwirowe, gr. po zagęszczeniu 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie str prwa	m ²	300.000		
8 d.4	KNNR 6 0103-03	Pobocze z materiału uzyskanego z korytowania str lewa	m ²	300.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY