

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE MALARSKIE			
1.1		Pomieszczenie 104 (113)			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,17 * 4,24	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
2 d.1.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		0,90 * 2,00 + 1,29 * 2,44	m2	4,95	
				RAZEM	4,95
3 d.1.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		4,95	m2	4,95	
				RAZEM	4,95
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2 * (3,17 + 4,24) * 3,44	m2	50,98	
				RAZEM	50,98
5 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		poz.1	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
6 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		50,98 + 13,44	m2	64,42	
				RAZEM	64,42
7 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		2 * (3,17 + 4,24) * 1,6	m2	23,71	
				RAZEM	23,71
8 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m2		
		13,44	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
9 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		13,44	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m		
		0,90	m	0,90	
				RAZEM	0,90
1.2		Pomieszczenie (numeracja z rzutu 115)			
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,81 * 6,47	m2	37,59	
				RAZEM	37,59
12 d.1.2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		1,40 * 2,00 + 1,29 * 2,44 * 2 + 2 * 0,90 * 2,00	m2	12,70	
				RAZEM	12,70
13 d.1.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,70	m2	12,70	
				RAZEM	12,70
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$2 * (5,81 + 6,47) * 3,44$	m2	84,49	
		-12,70	m2	-12,70	
				RAZEM	71,79
15 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		poz.11	m2	37,59	
				RAZEM	37,59
16 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		71,49	m2	71,49	
				RAZEM	71,49
17 d.1.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m2		
		37,59	m2	37,59	
				RAZEM	37,59
18 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		37,59	m2	37,59	
				RAZEM	37,59
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m		
		$0,90 * 2 + 1,40$	m	3,20	
				RAZEM	3,20
1.3		Klatka schodowa 1 piętro			
20 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
21 d.1.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
22 d.1.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
23 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(19 + 84,50) * 0,3$	m2	31,05	
				RAZEM	31,05
24 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
25 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 2,1$	m2	42,71	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,71
26 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6	m2	32,54	
				RAZEM	32,54
1.4		Klatka schodowa 2 piętro			
27 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
28 d.1.4	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
29 d.1.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
30 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(21 + 89,50) * 0,3	m2	33,15	
				RAZEM	33,15
31 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
32 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 2,9	m2	58,99	
				RAZEM	58,99
33 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6	m2	32,54	
				RAZEM	32,54
1.5		Klatka schodowa poddasze			
34 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
35 d.1.5	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
36 d.1.5	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
37 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(20 + 83,40) * 0,3	m2	31,02	
				RAZEM	31,02
38 d.1.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
39 d.1.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 5,02	m2	102,11	
				RAZEM	102,11
40 d.1.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6	m2	32,54	
				RAZEM	32,54
1.6		Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 103)			
41 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,01 * 1,94	m2	5,84	
				RAZEM	5,84
42 d.1.6	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		0,90 * 1,95	m2	1,76	
				RAZEM	1,76
43 d.1.6	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		1,76	m2	1,76	
				RAZEM	1,76
44 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2 * (3,01 + 1,94) * 3,00	m2	29,70	
		0,39 * 2 * 2,05 + 1,18 * 0,39	m2	2,06	
				RAZEM	31,76
45 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		poz.41	m2	5,84	
				RAZEM	5,84
46 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		31,76	m2	31,76	
				RAZEM	31,76
47 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		2 * (3,01 + 1,94) * 1,6	m2	15,84	
		0,39 * 2 * 1,60	m2	1,25	
				RAZEM	17,09
1.7		Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 105)			
48 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,72 * 1,03 + 1,16 * 1,32 + 1,32 * 1,62 + 0,39 * 1,10	m2	7,93	
				RAZEM	7,93
49 d.1.7	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		0,86 * 1,95 * 2 + 1,00 * 2,00 * 3	m2	9,35	
				RAZEM	9,35
50 d.1.7	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		9,35	m2	9,35	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,35
51 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2 * (3,72 + 1,03) * 3,00	m2	28,50	
		2 * (1,32 + 1,62) * 3,00	m2	17,64	
		2 * 0,39 * 2,00 + 1,10 * 0,39	m2	1,99	
		7,93	m2	7,93	
				RAZEM	56,06
52 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		poz.48	m2	7,93	
				RAZEM	7,93
53 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		56,06 - 7,93	m2	48,13	
				RAZEM	48,13
54 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		2 * (3,72 + 1,03) * 1,60	m2	15,20	
		2 * (1,32 + 1,62) * 1,60	m2	9,41	
		2 * 0,39 * 1,60	m2	1,25	
				RAZEM	25,86
1.8		Korytarz 1 piętro - 208			
55 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,20 * 1,40 + 38,02 * 2,25 + 2,5 * 3,16	m2	96,53	
				RAZEM	96,53
56 d.1.8	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		8 * 1,45 * 2,60 + 0,90 * 2,00 * 6 + 1,40 * 2,00 * 4	m2	52,16	
				RAZEM	52,16
57 d.1.8	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		52,16	m2	52,16	
				RAZEM	52,16
58 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 96,53	m2	96,53	
		<i>Ściany :</i> <pom> 2 * 38,02 * 3,45 + 2 * 2,25 * 3,45 + 2 * 2,20 * 2,25 + 2 * 1,40 * 2,25 + 2 * 2,50 * 2,25 + 2 * 3,16 * 2,25	m2	319,53	
		52,16	m2	52,16	
		A (Suma częściowa)	m2	371,69	
				RAZEM	468,22
59 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		52,16	m2	52,16	
				RAZEM	52,16
60 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		371,69 <i>ościeżka</i>	m2	371,69	
		$0,20 * (2 * 2,60 + 1,45) * 8$	m2	10,64	
		$0,20 * (0,90 + 2,00 * 2) * 6$	m2	5,88	
		$0,20 * (1,40 + 2,00 * 2) * 4$	m2	4,32	
		$0,20 * (1,50 + 2,05 * 2) * 3$	m2	3,36	
				RAZEM	395,89

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		PRACE MALARSKIE				0,00
1.1		Pomieszczenie 104 (113)				0,00
d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	$3,17 * 4,24 = 13,44$	0,00	0,00
d.1.1	KNR 9-27 0101 -01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	$0,90 * 2,00 + 1,29 * 2,44 = 4,95$	0,00	0,00
d.1.1	KNR 9-27 0101 -02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	4,95	0,00	0,00
d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	$2 * (3,17 + 4,24) * 3,44 = 50,98$	0,00	0,00
d.1.1	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	poz.1 = 13,44	0,00	0,00
d.1.1	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	$50,98 + 13,44 = 64,42$	0,00	0,00
d.1.1	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	$2 * (3,17 + 4,24) * 1,6 = 23,71$	0,00	0,00
d.1.1	KNR 4-01 0818 -05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m2	13,44	0,00	0,00
d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	13,44	0,00	0,00
d.1.1	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m	0,90	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie 104 (113)						0,00
1.2		Pomieszczenie (numeracja z rzutu 115)				0,00
d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	$5,81 * 6,47 = 37,59$	0,00	0,00
d.1.2	KNR 9-27 0101 -01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	$1,40 * 2,00 + 1,29 * 2,44 * 2 + 2 * 0,90 * 2,00 = 12,70$	0,00	0,00
d.1.2	KNR 9-27 0101 -02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	12,70	0,00	0,00
d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	71,79	0,00	0,00

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.1.2	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	poz. 11 = 37,59	0,00	0,00
16 d.1.2	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	71,49	0,00	0,00
17 d.1.2	KNR 4-01 0818 -05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m2	37,59	0,00	0,00
18 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	37,59	0,00	0,00
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m	$0,90 * 2 + 1,40 = 3,20$	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie (numeracja z rzutu 115)						0,00
1.3		Klatka schodowa 1 piętro				0,00
20 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,00	0,00	0,00
21 d.1.3	KNR 9-27 0101 -01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	19,00	0,00	0,00
22 d.1.3	KNR 9-27 0101 -02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	19,00	0,00	0,00
23 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	$(19 + 84,50) * 0,3 = 31,05$	0,00	0,00
24 d.1.3	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	19,00	0,00	0,00
25 d.1.3	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 2,1 = 42,71$	0,00	0,00
26 d.1.3	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6 = 32,54$	0,00	0,00
Razem dział: Klatka schodowa 1 piętro						0,00
1.4		Klatka schodowa 2 piętro				0,00
27 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,00	0,00	0,00

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.1.4	KNR 9-27 0101 -01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	21,00	0,00	0,00
29 d.1.4	KNR 9-27 0101 -02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	21,00	0,00	0,00
30 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	$(21 + 89,50) * 0,3 = 33,15$	0,00	0,00
31 d.1.4	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	21,00	0,00	0,00
32 d.1.4	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 2,9 = 58,99$	0,00	0,00
33 d.1.4	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6 = 32,54$	0,00	0,00
Razem dział: Klatka schodowa 2 piętro						0,00
1.5		Klatka schodowa poddasze				0,00
34 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,00	0,00	0,00
35 d.1.5	KNR 9-27 0101 -01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	20,00	0,00	0,00
36 d.1.5	KNR 9-27 0101 -02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	20,00	0,00	0,00
37 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	$(20 + 83,40) * 0,3 = 31,02$	0,00	0,00
38 d.1.5	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	20,00	0,00	0,00
39 d.1.5	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 5,02 = 102,11$	0,00	0,00

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
40 d.1.5	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6 = 32,54$	0,00	0,00
Razem dział: Klatka schodowa poddasze						0,00
1.6		Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 103)				0,00
41 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	$3,01 * 1,94 = 5,84$	0,00	0,00
42 d.1.6	KNR 9-27 0101 -01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	$0,90 * 1,95 = 1,76$	0,00	0,00
43 d.1.6	KNR 9-27 0101 -02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	1,76	0,00	0,00
44 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	31,76	0,00	0,00
45 d.1.6	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	poz.41 = 5,84	0,00	0,00
46 d.1.6	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	31,76	0,00	0,00
47 d.1.6	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	17,09	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 103)						0,00
1.7		Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 105)				0,00
48 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	$3,72 * 1,03 + 1,16 * 1,32 + 1,32 * 1,62 + 0,39 * 1,10 = 7,93$	0,00	0,00
49 d.1.7	KNR 9-27 0101 -01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	$0,86 * 1,95 * 2 + 1,00 * 2,00 * 3 = 9,35$	0,00	0,00
50 d.1.7	KNR 9-27 0101 -02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	9,35	0,00	0,00
51 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	56,06	0,00	0,00
52 d.1.7	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	poz.48 = 7,93	0,00	0,00

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53 d.1.7	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	56,06 - 7,93 = 48,13	0,00	0,00
54 d.1.7	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	25,86	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 105)						0,00
1.8		Korytarz 1 piętro - 208				0,00
55 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,20 * 1,40 + 38,02 * 2,25 + 2,5 * 3,16 = 96,53	0,00	0,00
56 d.1.8	KNR 9-27 0101 -01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	8 * 1,45 * 2,60 + 0,90 * 2,00 * 6 + 1,40 * 2,00 * 4 = 52,16	0,00	0,00
57 d.1.8	KNR 9-27 0101 -02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	52,16	0,00	0,00
58 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	468,22	0,00	0,00
59 d.1.8	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	52,16	0,00	0,00
60 d.1.8	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	395,89	0,00	0,00
Razem dział: Korytarz 1 piętro - 208						0,00
Razem dział: PRACE MALARSKIE						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00