



**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów
Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, dnia 16.10.2023 r.

IZA.272.1.30.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zaprojektowane schody zewnętrzne z poziomu piwnicy mają podane wymiary 19,7 x 20 cm - 10 szt. Proszę o potwierdzenie wymiarów schodów.

Dolny przedsionek został zaprojektowany o wymiarach 172 x 204 cm - najazd na platformę odbywać się będzie z boku co przy jej rozłożeniu będzie zajmowała ponad 110 cm szerokości tzn. do otwarcia 100 cm skrzydła pozostanie mniej niż 60 cm czyli jest kolizja. Prośba o podanie rzędnych przystanku dźwigu osobowego na zewnątrz budynku. Czy będzie potrzebne ograniczenie dostępności z tego poziomu windy?

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia wymiary schodów zewnętrznych na następujące: 2 biegi schodów zewnętrznych, które mają 10 stopni o wymiarach: 19,7cm x 25cm. Zamawiający dołączy rysunek zamienny do dokumentacji wykonawczej na etapie realizacji inwestycji.

Najazdy na platformę są frontowe i boczne. Długość platformy to 100 cm, zaś szerokość to 80cm. Z rachunku arytmetycznego wynika: $172\text{cm} - 10 - 80 = 82\text{cm}$ do lica ściany. Przewiduje się, że platforma przyschodowa będzie stanowiła rozwiązanie zastępcze w przypadku wystąpienia awarii windy przy wejściu głównym.

Rzędna przystanku dźwigu osobowego na zewnątrz budynku wynosi 89,40 m.

Teren na którym jest realizowana inwestycja jest ogrodzony, z ograniczonym dostępem na wjeździe tj. brama wjazdowa i furka – zainstalowany jest domofon z kontrolą dostępu. Nie ma potrzeby montażu dodatkowych ograniczeń dostępu przy windzie.