

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach magazynowych ul. Mickiewicza 64/66

ADRES INWESTYCJI: 71-601 Szczecin, ul. Jana Pawła 22a

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

ADRES INWESTORA: 71-601 SZCZECIN AL JANA PAWŁA II

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Maciej Balcerkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 1 kw. 2019

---

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Kody CPV

45100000-8 Roboty rozbiórkowe,

45321000-3 Izolacje cieplne ścian

45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Stawka roboczogodziny średnia dla robót ogólnobudowlanych -remontowych dla Szczecina

WYKONAWCA:

INWESTOR:

wymiana okien

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: wymiana okien</b>					
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników - parapety wewnętrzne	m		
d.1		1,30 * 19	m	24,70	
				RAZEM	<b>24,70</b>
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
d.1		7,5	m3	7,50	
				RAZEM	<b>7,50</b>
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
d.1		Krotność = 7			
		poz.2	m3	7,50	
				RAZEM	<b>7,50</b>
<b>2</b>	<b>45420000-7</b>	<b>Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie</b>			
4	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m2		
d.2		19 * 1,16 * 1,43	m2	31,52	
				RAZEM	<b>31,52</b>
5	KNR 4-01 0708-03	Dostarczenie i wmontowanie w skrzydła okienne nawiewników higrosterowanych, regulowanych automatycznie z możliwością ręcznego otwierania.	szt		
d.2	kalk. własna	3	szt	3,00	
				RAZEM	<b>3,00</b>
6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m, parapety wewnętrzne z postformingu - płyta laminowana, gr. 2,5 cm, wykonanie naprawy ubytków tynku, obmiary dokonać z natury. Szerokość parapetów jak istniejących.	szt		
d.2		5,00	szt	5,00	
				RAZEM	<b>5,00</b>
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian, kolor jasny, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
d.2		30,84 <ściany>	m2	30,84	
				RAZEM	<b>30,84</b>
8	KALK. INDY-	Zasłanie i zdjęcie z podłóg folii ochronnej	m2		
d.2		13,85	m2	13,85	
				RAZEM	<b>13,85</b>
9	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
d.2		poz.8	m2	13,85	
				RAZEM	<b>13,85</b>
<b>3</b>	<b>45440000-3</b>	<b>Roboty malarskie i szklarskie</b>			
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie ościeży przed malowaniem - ościeża okien od wewnątrz	m2		
d.3		(0,35 * 38 * 1,16) + (38 * 0,38 * 1,43)	m2	36,08	
				RAZEM	<b>36,08</b>
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża okien, kolor w nawiązaniu do istniejącego i do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
d.3		poz. 10	m2	36,08	
				RAZEM	<b>36,08</b>
12	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji, ościeża po wymianie okien, kolor w nawiązaniu do istniejącego i do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
d.3		poz.10	m2	36,08	
				RAZEM	<b>36,08</b>