

PRZEDMIAR ROBÓT 061-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI 492527P NOWINY BRDOWSKIE - OSÓWIE
Obiekt: DROGA 492527P NOWINY BRDOWSKIE - OSÓWIE - ETAP 1
Rodzaj robót: DROGOWE
Lokalizacja: DZ. NR EWIDENCYJNY: 101 OBRĘB NOWINY BRDOWSKIE,
GMINA BABIAK, POW. KOLSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Inwestor: GMINA BABIAK
PL. WOLNOŚCI 5, 62-620 BABIAK

Sporządzający: PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI
62-500 KONIN, UL. ŚWIERKOWA 37A

Przedmiar sporządził: Janusz Dłużewski, Natalia Markiewicz
Data opracowania przedmiaru: 17-07-2023

**KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY MODYFIKOWANE I
NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA**

**WSZYSTKIE POZYCJE WYMNIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE UWZGLĘDNIAJĄ ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE, ZAKUP MATERIAŁÓW, TRANSPORT, ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ
ROBOTY PORZĄDKOWE PO WYKONANIU ROBÓT**

PRZEDMIAR ROBÓT 061-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI 492527P NOWINY BRDOWSKIE - OSÓWIE
 Obiekt: DROGA 492527P NOWINY BRDOWSKIE - OSÓWIE - ETAP 1
 Rodzaj robót: DROGOWE
 Lokalizacja: DZ. NR EWIDENCYJNY: 101 OBREB NOWINY BRDOWSKIE, GMINA BABIAK, POW. KOLSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
 Inwestor: GMINA BABIAK
 PL. WOLNOŚCI 5, 62-620 BABIAK

PRZEDMIAR 061-01-001

Strona 1

17-07-2023

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,500
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	20	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głębokość do 40 cm w gruncie kat 1/4 - pod poszerzenie jezdni, pobocza, zjazdu wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia	m ²	375,000
2	30	KNR 231-01-03-04-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - pod poszerzenie jezdni, pobocza, zjazdu i jezdni	m ²	2750,000
3	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PROJ. JEZDNI NA ISTN. NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA				
3	40	KNR 231-01-07-01-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym 0-31,5 mm - gr. około 4cm	m ³	78,000
3	50	KNR 231-01-14-07-00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm: warstwa górna, gr. 8 cm	m ²	1938,000
3	60	KNR 231-03-10-05-00	Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm	m ²	1938,000
4	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PROJ. POSZERZENIE JEZDNI				
4	70	KNR 231-01-14-05-00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 mm: warstwa dolna, gr. 15 cm	m ²	72,000
4	80	KNR 231-01-14-07-00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm: warstwa górna, gr. 8 cm	m ²	66,000
4	90	KNR 231-03-10-05-00	Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm	m ²	62,000
5	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PROJ. ZIAZDY				
5	100	KNR 231-01-14-05-00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 mm: warstwa dolna, gr. 15 cm	m ²	15,000
5	110	KNR 231-01-14-07-00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm: warstwa górna, gr. 8 cm	m ²	15,000
5	120	KNR 231-03-10-05-00	Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm	m ²	15,000
6	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PROJ. POBOCZE				
6	130	KNR 231-01-14-07-00	Pobocze z kamienia łamanego 0-31,5 mm (tłuczni) o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	735,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	140	KALK.WŁASNA	Przeniesienie istniejącego znaku drogowego	kmpł	1,000