




PRZEKRÓJ 1 - 1



SZCZEGÓŁY SKALA 1:25



A

warstwa asfaltowa - ścieralna gr. 4 cm
warstwa asfaltowa - wiążąca gr. 6 cm
warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
warstwa dolna podbudowy gr. 25 cm
warstwa odsączająca gr. 15 cm
geowłóknina separacyjna

INWESTOR:	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 60	SKALA: 1:50
TEMAT:	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULIC MALINOWEJ, TRUSKAWKOWEJ, JAGODOWEJ I BANANOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU	DATA: LUTY 2016r.
ZADANIE:	BRANŻA DROGOWA	RYSUNEK NR: 2
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - UL. MALINOWA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. MARIAN BOTOREK upr. nr 654/01	