



PRZEKRÓJ 3 - 3



SZCZEGÓŁY
SKALA 1:25



B

- kostka betonowa (szara) gr. 8 cm
- podsyпка cem.-piask. gr. 3 cm
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. 25 cm
- warstwa odsączająca gr. 15 cm
- geowłóknina separacyjna

D

- kostka betonowa (szara) gr. 8 cm
- podsyпка cem.-piask. gr. 3 cm
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. 25 cm
- warstwa odsączająca gr. 15 cm
- geowłóknina separacyjna

INWESTOR:	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 60	SKALA: 1:50
TEMAT:	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULIC MALINOWEJ, TRUSKAWKOWEJ, JAGODOWEJ I BANANOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU	DATA: LUTY 2016r.
ZADANIE:	BRANŻA DROGOWA	
RYСУNEK:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - UL. TRUSKAWKOWA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. MARIAN BOTOŁEK upr. nr 654/01	RYСУNEK NR: 4