





STOPA F4 1,4x2,4x0,6 M - 4 SZT.



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]	
			PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-III N Ø10 Ø16
1	16	3.64	18	4	72	262.08
2	10	1.30	26	4	104	135.2
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					135.2	262.08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617	1.58
MASA [kg]					83.42	414.09
MASA CAŁKOWITA [kg]					497.5	

BETON C25/30 XC4
PODBETON C8/10
STAL A-III N

INWESTOR		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 64-700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1			
PROJEKT		ROZBUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP 64-980 TRZCIANKA,UL.BRONIEWSKIEGO 13 OBRĘB GEODEZYJNY TRZCIANKA, DZIAŁKI 2676,2677,2678			
PRACOWNIA PROJEKTOWA					
60-838 POZNAN, UL. DĄBROWSKIEGO 17/13 e-mail : pp_mv@wp.pl, tel. 605 030 297		KONSTRUKCJI BUDOWLANICH		MARIUSZ GRAMOWSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA architektno@interia.pl kom. 509 500 043	
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY					
BRANŻA	KONSTRUKCJA	UPR.NR	PODPIS		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Walawender	83/PW/92			
OPRACOWAŁ					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Zimny	158/85/Pw			
TYTUŁ RYSUNKU	STOPY F4		DATA	SKALA	NR RYS.
			12.2022		K-00-02