

Roboty remontowe dachu budynku na  
ul. Kosynierskiej 7

---

**PRZEDMIAR**

---

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,850		
2	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej	m2	3,850		
3	KNR 4-02 0213-02 analogia	Wymiana kominka wentylacyjnego	szt.	3,000		
4	KNR 2-33 0717-05 analogia	Wymiana siatek kominowych	m2	5,959		
5	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie opierzenia kominów	szt.	24,000		
6	KNR AT-40 0422-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem dekarskim	m	155,000		
7	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt.	200,000		
8	kalk. własna	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej	m2 przel. .pokr	2,000		
9	kalk. własna	Wymiana kapsli dekarskich na obróbkach blacharskich	szt.	300,000		
10	KNR AT-40 0407-01	Izolacja czap kominowych	m2	6,539		
11	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynku kominów	m2	37,314		
12	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na kominach	m2	37,314		
13	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach	m2	37,314		
14	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie kominów farbą silikonową	m2	43,853		
15	KNR 0-15II 0517-04	Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kaletniczej	m	29,000		
16	KNR 0-15II 0517-01	Wymiana taśmy kalenicowej pod gąsiorami	m	29,000		
17	KNR 2-22 0702-05	Naprawa łąw kominiarskich	m	38,000		
18	KSNR 5 0601-05	Przełożenie instalacji odgromowej	m	70,000		
19	KNR 5-03I 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej	pomi ar.	1,000		
20	kalk. własna	Dojazd + czas pracy podnośnika koszowego	kpl	1,000		
21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie dachówki folią	m2	65,000		
22	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii po wykonaniu prac	m2	65,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						