

KOSZTORYS OFERTOWY

Tytuł projektu:

Przebudowa leśnej drogi gospodarczej
(droga w oddziałach nr 122, 121)
w Leśnictwie Dąbrówka na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka
(w km 0+000 – 0+910)
długość odcinka robót 0,910 km

Lokalizacja: Teren Nadleśnictwa Ostrołęka , Leśnictwo Dąbrówka

Inwestor: Nadleśnictwo Ostrołęka

07-412 Ostrołęka, ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 4

Wartość kosztorysowa:	zł
VAT 23 % :	zł
Wartość z VAT :	zł

Słownie :

KOD CPV 45233220-7

Wykonawca robót :

Sporządził :

Data :

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa leśnej drogi gospodarczej (droga w oddziałach nr 122, 121) w Leśnictwie Dąbrówka na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka (w km 0+000 – 0+910), długość odcinka robót 0,910 km „

L.p.		Opis robót	Ilość	Razem
1	Dział I	Roboty przygotowawcze		
1.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe-trasa drogi w terenie równinnym		
1.1.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka 0,910 km	0,910 km	
			RAZEM:	0,910 km
2	Dział II	Karczowanie		
2.1	ST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm		
2.1.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka 2 szt.	2 szt.	
			RAZEM:	2 szt.
2.2	ST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm		
2.2.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka 3 szt.	3 szt.	
			RAZEM:	3 szt.
2.3	ST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm		
2.3.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka 1 szt.	1 szt.	
			RAZEM:	1 szt.
2.4	ST D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm		
2.4.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka 1 szt.	1 szt.	
			RAZEM:	1 szt.
3	Dział III	Roboty ziemne		
3.1	ST D-02.03.01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych		
3.1.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka 302,50 m ³	302,50 m ³	
			RAZEM:	302,50 m ³
3.1	ST D-04.01.01	Profilowanie		
3.1.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka (910m x 4,4m) + (2 szt. x (20m x 4,4m +52,03m ²)) + (3szt. x (23m x 3m + 32m ²))	4587,06 m ²	
			RAZEM:	4587,06 m ²
4	Dział IV	Warstwa odsączająca		
4.1	ST D-04.02.01	Podsypka piaskowa gr. 10 cm		
4.1.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka (155m x 4,4m) + (55m x 4,4m) + (610m x 4,4m) + (2 szt. x (20m x 4,4m +52,03m ²)) + (3szt. x (23m x 3m + 32m ²))	4191,06 m ²	
			RAZEM:	4191,06 m ²
4.2	ST D-04.02.01	Podsypka piaskowa gr. 20 cm		
4.2.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka (40m x 4,4m) + (50m x 4,4m)	396 m ²	
			RAZEM:	396 m ²
5	Dział V	Nawierzchnia		
5.1	ST D-05.01.03	Warstwa dolna żwirowa gr. 14 cm		
5.1.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka (910m x 4,2m) + (2 szt. x (20m x 4,2m +52,03m ²)) + (3szt. x (23m x 3m + 32m ²))	4397,06 m ²	
			RAZEM:	4397,06 m ²
5.2	ST D-05.02.01	Warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - gr. 10 cm		
5.2.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka (910m x 4,0m) + (2 szt. x (20m x 4,0m +52,03m ²)) + (3szt. x (23m x 3m + 32m ²))	4207,06 m ²	
			RAZEM:	4207,06 m ²
	Dział VI	Roboty uzupełniające		
6.1	ST D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy gruntem - szerokość poboczy 0,50 m		
6.1.1		Dr. gospodarcza w oddziałach nr 122,121 Leśnictwo Dąbrówka 910 m ²	910 m ²	
			RAZEM:	910 m ²