
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej
ADRES INWESTYCJI : OSIECZNA ul. GOSTYŃSKA
INWESTOR : Gmina Osieczna
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Wlkp. 6

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zakres 1	1	5
2	Zakres 2	6	17
3	Zakres 3	18	24
4	Zakres 4	25	31
5	Zakres 5	32	39

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zakres 1			
1 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża 65,0*2	m m	130,000	
				RAZEM	130,000
2 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.1*0,3*0,3	m ³ m ³	11,700	
				RAZEM	11,700
3 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm poz.1	m m	130,000	
				RAZEM	130,000
4 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 65,0*2,5+4,0	m ² m ²	166,500	
				RAZEM	166,500
5 d.1	KNR 2-01 0307-02	Rozplantowanie ziemi z wykopów przy obrzeżach poz.1*0,3*0,3	m ³ m ³	11,700	
				RAZEM	11,700
2		Zakres 2			
6 d.2	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm $((7,0+9,0)+(6,0+4,4+7,0+83*2))*0,25$	m ² m ²	49,850	
				RAZEM	49,850
7 d.2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie fragmentów istniejących utwardzeń z kostki - częściowo do przełożenia 3,0*7,0 9*2 $((4,0+8,0+15,0+16,0)+43*2+21*2+6,0*2+26*2+28,5*2)*0,3$	m ² m ² m ² m ²	21,000 18,000 87,600	
				RAZEM	126,600
8 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych - częściowo do odtworzenia 7,0+9,0 4,0	m m m	16,000 4,000	
				RAZEM	20,000
9 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża (6,0+4,4+7,0+83*2) (4,0+8,0+15,0+16,0)+43*2+21*2+6,0*2+26*2+28,5*2	m m m	183,400 292,000	
				RAZEM	475,400
10 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła $((7,0+9,0)+(6,0+4,4+7,0+83*2)+4)*0,3*0,3$	m ³ m ³	18,306	
				RAZEM	18,306
11 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm $((7,0+9,0)+(6,0+4,4+7,0+83*2))$	m m	199,400	
				RAZEM	199,400
12 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe - odtworzenie 4,0	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,5*5+4,4*7,0+83*3,5+10 43*4,0+9,0*10,0+19*8+6*3,7+26*3+28,5*2,5	m ² m ² m ²	368,800 585,450	
				RAZEM	954,250
14 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie 9*2	m ² m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
15 d.2	KNR 2-01 0307-02	Rozplantowanie ziemi z wykopów przy obrzeżach 83*0,3*0,3	m ³ m ³	7,470	
				RAZEM	7,470
16 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.6*0,07 poz.7*0,10 poz.8*0,1*0,20	m ³ m ³ m ³	3,490 12,660 0,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,550
17	d.2 wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	t		
		poz.16*1,8	t	29,790	
				RAZEM	29,790
3		Zakres 3			
18	KNR 2-31	Rozebranie fragmentów istniejących utwardzeń z kostki	m ²		
d.3	0811-01	127*0,3*2+2,0*3,2	m ²	82,600	
				RAZEM	82,600
19	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.3	0401-04	127*2	m	254,000	
				RAZEM	254,000
20	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	127*2*0,2*0,3	m ³	15,240	
				RAZEM	15,240
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
d.3	0407-01	127,*2	m	254,000	
				RAZEM	254,000
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	127*3	m ²	381,000	
				RAZEM	381,000
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.3	0108-11 0108-12	poz.18*0,10	m ³	8,260	
				RAZEM	8,260
24	d.3 wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	t		
		poz.23*1,8	t	14,868	
				RAZEM	14,868
4		Zakres 4			
25	KNR 2-31	Rozebranie fragmentów istniejących utwardzeń z kostki	m ²		
d.4	0811-01	(48*2+63,5*2+38,5+6,5+9,0+15+7)*0,3+2,0*3,2	m ²	96,100	
				RAZEM	96,100
26	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.4	0401-04	(48*2+63,5*2+38,5+6,5+9,0+15+7)	m	299,000	
				RAZEM	299,000
27	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.4	0402-03	(48*2+63,5*2+38,5+6,5+9,0+15+7)*0,2*0,3	m ³	17,940	
				RAZEM	17,940
28	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
d.4	0407-01	(48*2+63,5*2+38,5+6,5+9,0+15+7)	m	299,000	
				RAZEM	299,000
29	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-02	48*3,0+63,5*3,0+38,5*3,0+6,5*7,0+7,0*10,5	m ²	569,000	
				RAZEM	569,000
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.4	0108-11 0108-12	poz.25*0,10	m ³	9,610	
				RAZEM	9,610
31	d.4 wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	t		
		poz.30*1,8	t	17,298	
				RAZEM	17,298
5		Zakres 5			
32	KNR 2-31	Rozebranie fragmentów istniejących utwardzeń z kostki	m ²		
d.5	0811-01	1,8*4,5+11*1,8+1,8*2,3+0,5*3,7+1,9*1,6+2,0*12,0+0,5*6,0	m ²	63,930	
				RAZEM	63,930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-31	Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych	m		
d.5	0813-03	4,5*2+11,0+2,3+3,7+1,9+1,6+12,0+2,0+0,5	m	44,000	
				RAZEM	44,000
34	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.5	0401-04	4,5*2+11,0+2,3+3,7+1,9+1,6+12,0+2,0+0,5	m	44,000	
				RAZEM	44,000
35	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.5	0402-03	(4,5*2+11,0+2,3+3,7+1,9+1,6+12,0+2,0+0,5)*0,2*0,3	m ³	2,640	
				RAZEM	2,640
36	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
d.5	0407-01	4,5*2+11,0+2,3+3,7+1,9+1,6+12,0+2,0+0,5	m	44,000	
				RAZEM	44,000
37	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-02	1,8*4,5+11*1,8+1,8*2,3+0,5*3,7+1,9*1,6+2,0*12,0+0,5*6,0	m ²	63,930	
				RAZEM	63,930
38	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.5	0108-11	poz.32*0,10	m ³	6,393	
	0108-12			RAZEM	6,393
39	wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	t		
d.5		poz.38*1,8	t	11,507	
				RAZEM	11,507