

P. Wójcik R. Pyjos

Bydgoszcz, dnia 18 września 2023 r.

WGK-IV.7021.2.27.2023

ID: 3448965

**Wydział Inwestycji Miasta
w miejscu**URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Data wpływu 2 -09- 2023

Data wpływu

Liczba załączników

Sebastian Fifielski

20.09.2023

P.J. Wójcik
KIEROWNICZKA REFERATU

Rozalia Pyjos

20.09.2023

dotyczy: Inwestycji Miasta pn. „Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (program BBO)”

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 sierpnia 2023 r. (znak: WIM-II.7011.43.2023JM) Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej: WGK) informuje, że inwestycja polegająca na rozbudowie placu zabaw w rejonie ul. Sybiraków powinna być zrealizowana z uwzględnieniem poniższych wytycznych:

1. Elementy zagospodarowania terenu:**a) ścieżki:**

- jeżeli projekt przewiduje ścieżki, należy je projektować przy zachowaniu bezpiecznej odległości od istniejących drzew,
- na ścieżkach należy zastosować nawierzchnię przepuszczalną lub półprzepuszczalną, aby zapewnić jak najlepszy dostęp wody oraz tlenu do systemu korzeniowego drzew,
- jeżeli projekt zakłada kontynuację istniejącego chodnika, należy zastosować tożsamą nawierzchnię,

b) wyposażenie:

- stylistyka ławek i koszy na śmieci musi nawiązywać do istniejących elementów,
- ogrodzenie i oświetlenie należy zlokalizować w bezpiecznej odległości od istniejącego drzewostanu,
- elementy wyposażenia placu zabaw powinny również nawiązywać do urządzeń już zamontowanych,
- w przypadku wymagań bezpieczeństwa dla projektowanych urządzeń wskazane jest, aby zastosować nawierzchnię bezpieczną (w chwili obecnej jest piasek),

2. Zieleń:**a) gospodarka drzewostanem:**

- wymagane jest zachowanie istniejących drzew i takiej odległości od drzew do urządzeń i ogrodzenia, aby po rozroście ich do docelowych rozmiarów (wielkość koron drzew) nie było konieczności ich przycinania ze względu na kolizję z elementami placu zabaw (należy zwrócić uwagę na projektowane ogrodzenie od strony ul. Sybiraków i od strony ul. Jasienieckiej, gdyż może występować kolizja z drzewostanem i część drzew będzie wymagała wykonania cięć korygujących koron, natomiast 1 sosna znajduje się w linii ogrodzenia),
- należy wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni (wskazane jest naniesienie geodezyjne drzew i krzewów), która umożliwi opracowanie projektu gospodarki drzewostanem,
- należy przewidzieć usunięcie drzew, mogących stanowić największe oraz bezpośrednie zagrożenie dla życia i mienia, a ich stan sanitarny jest bezwzględnie zły,

- b) w koronach pozostałych drzew, bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją, należy przeprowadzić niezbędne prace pielęgnacyjne mające wpływ m. in. na poprawę bezpieczeństwa uczestników,

c) projekt zieleni:

- jeżeli nastąpi konieczność usuwania drzew, należy zaprojektować formy nowych nasadzeń, w ramach kompensacji roślin usuwanych,
- należy przewidzieć wymianę zniszczonej w ramach realizacji zadania nawierzchni trawiastej,
- nowe nasadzenia drzew należy dostosować do istniejącego siedliska o małych wymaganiach wodnych i glebowych,
- grunt przeznaczony do nasadzeń powinien mieć skład mineralny i organiczny zapewniający dużą pojemność wodną oraz bogaty w składniki odżywcze, aby zapewnić dobry rozwój roślin przy ograniczonym podlewaniu, należy przewidzieć wymianę gruntu rodzimego,
- w przypadku zbliżenia nowych nasadzeń do infrastruktury podziemnej należy przewidzieć jej stosowne zabezpieczenie przed penetracją systemu korzeniowego, w celu zachowania bezpieczeństwa infrastruktury, sposób zabezpieczenia uzgodnić z gestorami infrastruktury ziemnej.

Jednocześnie proponuję, aby na etapie roboczym, już po stworzeniu wstępnych rozwiązań, były one konsultowane z WGK, a elementy małej architektury z Plastykiem Miejskim.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Ogrodnik Miejski



Bogna Rybacka