

Remont drogi ul. Cicha w miejscowości Nowa Biała
odcinek 0+000 - 0+590m

długość odcinka 590 m
szerokość jezdni 4.0m
wyrownanie tłuczniem istniejącej podbudowy gr. 8cm
rodzaj nawierzchni - asfaltowa łącznie 9 cm
pobocza tłuczniowe/destruktywne obustronne

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi ul. Cicha w miejscowości Nowa Biała					
1		odcinek 0+000 - 0+590			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³	m ³		
d.1	0202-01	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km			
		590*0,5*0,1	m ³	29,50	
				RAZEM	29,50
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		590*5	m ²	2 950,00	
				RAZEM	2 950,00
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02				
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.1	0107-01	czanym mechanicznie o gr. do 10 cm			
		590*5*0,08	m ³	236,00	
				RAZEM	236,00
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.1	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm			
	0310-02				
		590*4+30	m ²	2 390,00	
				RAZEM	2 390,00
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.1	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²			
		590*4+30	m ²	2 390,00	
				RAZEM	2 390,00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.1	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm			
	0310-06				
		590*4+30	m ²	2 390,00	
				RAZEM	2 390,00
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1	0204-05	zagęszczeniu 10 cm			
	0204-06	Krotność = 0,9			
		590*0,5*2	m ²	590,00	
				RAZEM	590,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi ul. Cicha w miejscowości Nowa Biała						
1		odcinek 0+000 - 0+590				
d.1	1 KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcy o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	29,50		
d.1	2 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2 950,00		
d.1	3 KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	6,00		
d.1	4 KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	236,00		
d.1	5 KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za- gęszczeniu 5 cm	m ²	2 390,00		
d.1	6 KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto- wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu- micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2 390,00		
d.1	7 KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za- gęszczeniu 4 cm	m ²	2 390,00		
d.1	8 KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,9	m ²	590,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: