

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana krat z siatki stalowej zabezpieczaj cych okna i grzejniki wewn trz pomieszcze
ADRES INWESTYCJI : KPP Zambrów, ul. Wojska Polskiego 4A
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Sienkiewicza 65

SPORZADZIL KALKULACJE : Anna Kaliinowska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.08.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kraty wewn trzne okien i grzejników w PdOZ			
1	KNNR 3	Wymiana krat	m ²		
d.1	0703-04 analogia	Wymiana stałych krat wewnętrznych z siatki stalowej na kraty otwierane z zamkami - w istniejących otworach okiennych i wn kach na grzejniki w pomieszczeniach PDOZ. Kraty zabezpieczone antykorozyjnie proszkiem podkładowym i lakierem proszkowo na kolor popielaty RAL 7047. 1,23*1,05*18+1,55*1,05+2,15*0,88*7+0,14*0,85	m ²	38,238	
				RAZEM	38,238
2	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 15 cm na murach z cegły lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	(1,2*2+0,9)*19+7*(0,88+2,15*2)+0,85+1,15*2	m	102,110	
				RAZEM	102,110
3	KNR-W 4-01	Wymiana płyt okładzinowych ciennych kamionkowych i ceramicznych 20x20	m ²		
d.1	0820-04	układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 2,2*0,9	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
4	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewn trznych cian i sufitów farb emulsyjn z	m ²		
d.1	0605-04	przygotowaniem powierzchni - malowanie o cie y 2,20*1*19	m ²	41,800	
				RAZEM	41,800
5	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jed-	m ²		
d.1	1004-04	nokrotnym szpachlowaniem 2,15*2*2	m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
6	KNR-W 2-02	Osłony okien foli polietylenow	m ²		
d.1	0923-01	1,2*0,9*19	m ²	20,520	
				RAZEM	20,520
7	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg foli	m ²		
d.1	1013-01	12,3* 18+13,03+4	m ²	238,430	
				RAZEM	238,430