

Gorzów Śląski, dnia 16.05.2023r.

Zamawiający:

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 poz. 1710 ze zm.) pn.:

„Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z halą widowiskowo-sportową. Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej i hali widowiskowo-sportowej” (IZP-IV.271.5.2023).

1. Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa PZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 18 i nr 19 przedmiaru elektrycznego.

Odpowiedź:

Pozycja kosztorysu 18 i 19 dotyczą zestawów gniazd G1,G2 zabudowanych na zewnątrz budynku.

Pytanie 2:

Nowe, projektowane obwody elektryczne zasilają kable grzewcze, nie ujęte w przedmiarze, po czyjej stronie leży ich dostarczenie? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Kable grzewcze są ujęte w pozycji 32 przedmiaru ogólnobudowlanego. Przewody grzejne do rynien montuje instalator sanitarny i on je dostarcza , a zasilanie ich w tablicy wykonuje elektryk.

Pytanie 3:

W projekcie rozdzielnicy, jak i na rzutach przyziemia i dachu zawarte jest zasilanie klimatyzacji przewodem YDY 3x4, w przedmiarze nie ma takiej pozycji - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Klimatyzator jednostka na dachu zasilana może być przewodem 3x4 lub 3x2,5 w zależności od producenta i tak jeżeli jednostki wewnętrzne są zasilane z jednostki zewnętrznej to stosujemy przewód 3x4, a jeżeli z rozdzielni to 3x2,5 i one są ujęte wraz z innymi kablami).

Pytanie 4:

Projekt przyziemia przewiduje czujki ruchu do sterowania oświetleniem, brak tej pozycji w przedmiarze - po czyjej stronie leży dostarczenie tych urządzeń? Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe są wyposażone w czujniki ruchu i nie trzeba je specyfikować.

Pytanie 5:

Prosimy o zestawienie materiałów instalacji uziemiającej - na rzucie przyziemia nie ma widocznej kotłowni, łazienek, ani złącza kablowego o których mowa w Opisie technicznym łącznika, pkt 3.8 - Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Jeżeli w pobliżu niema kotłowni lub instalacji wodnych uziemienia wyrównawczego to wymogi te nie mają zastosowania.

2. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

3. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i będą wiążące przy składania ofert.

BURMISTRZ

/-/ Rafał Kotarski