

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45442100-8 Roboty malarskie  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty budowlane w budynku administracyjnym : prac remontowych w pokojach biurowych w budynku administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie  
Inwestor : Województwo Warmińsko-Mazurskie  
: ul. E. Plater1, Olsztyn  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 41826.94 zł

**Słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć i 94/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>pok. 122</b>			
1	Kalkulacja własna	Instalacja oświetleniowa - przeróbka instalacji modułowej	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-02 d.1 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (7.30*3.00)+(7.22*3.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.560</b>
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów (11.75*7.22)+2*(11.75*3.00)+2*(7.22*3.00)+2*(7.30*3.00)+2*(7.22*3.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	285.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.775</b>
4	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - montaż z materiałów własnych	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>Wydzielenie pokoju z korytarza</b>			
5	KNR-W 5- d.2 08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact (przeniesienie 2 opraw i 1 czujki przeciwpożarowej) Krotność = 1.5	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 3.93*3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.790</b>
7	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (3.93*4.00)+3*(3.93*3.00)+2*(4.00*3.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.090</b>
8	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - montaż z materiałów własnych	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>