



IDF1

Szafa serw., 47U, 800/800, drzwi przednie jednoskrz. perf.i osłona tylna skrócona z blachy perf.



Panel went. 4 went. dach-rak + termostat 1HE szary

Listwa zas. 19"9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wyłącznik +dwa gniazda z wyłączenia z pom. baby LAB obw. TK/G39
Przelacznica Światłowodowa wysuwalna hybrydowa 19" 1U
3x kaseta LGX (2x6x LC dx SM, 6x RJ45kat.6)
Poziomy organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy 19", modułarny na 48xRJ45
+48 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy 19", modułarny na 48xRJ45
+48 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy 19", modułarny na 48xRJ45
+48 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy 19", modułarny na 48xRJ45
+48 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy 19", modułarny na 48xRJ45
+48 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy 19", modułarny na 48xRJ45
+48 moduły ekr. kat 6 beznarz.REZERWA
Poziomy organizator kabli 1U 19"

Panel krosowy 19", modułarny na 48xRJ45
+48 moduły ekr. kat 6 beznarz.REZERWA
Poziomy organizator kabli 1U 19"

Urządzenie aktywne 48 portów + 4 porty SFP+ (sieć LAN)

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Urządzenie aktywne 48 portów + 4 porty SFP+ (sieć LAN)

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Urządzenie aktywne 48 portów + 4 porty SFP+ (sieć LAN)

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Urządzenie aktywne 48 portów + 4 porty SFP+ (sieć LAN)

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Urządzenie aktywne 48 portów + 4 porty SFP+ PoE CCTV

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Urządzenie aktywne 48 portów + 4 porty SFP+ PoE REZERWA CCTV

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Listwa zas. 19"9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wyłącznik

Listwa uziemiająca

Cokół 100mm, do szafy sz. 800m, gł. 800mm

NAME ORDER-NO

BIURO PROJEKTÓW
WIELOBRANŻOWYCH
ROBIPROJEKT
ANDRZEJ KOZIELSKI
44-100 Gliwice ul. Plebańska 4

Inwestor
UNIWERSYTET KOMISJI
EDUKACJI NARODOWEJ
Instytut Psychologii
30-084 Kraków ul. Podchorążych 2

Tytuł projektu
Przystosowanie infrastruktury
budynku na potrzeby laboratorium
dla badań neurokognitywnych"
30-084 Kraków ul. Podchorążych 2

Tytuł arkusza
Schemat systemu okablowania
strukturalnego

Faza
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ Data
mgr inż Radosław Malinowski Data 8.02.2024r
nr upr. SLK/9471/PBE/21
SPRAWDZIŁ Data
mgr inż Marcin Glinka Data 8.02.2024r
nr upr. SLK/9475/PWBE/21

Skala rysunków

Nr Arkusza Korekta

IE-208