
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Kolonowskie - działka nr 491/
1 .
ADRES INWESTYCJI : Województwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina Kolonowskie , m. Kolonowskie , dz nr. 491/1
INWESTOR : Gmina Kolonowskie
ADRES INWESTORA : ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. arch. Anna Kurek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krystian Makulik
DATA OPRACOWANIA : 2022-11-07

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-11-07

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Kolonowskie - dz nr. 491-1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Kolonowskie - działka nr 491/1 .					
1		Roboty przygotowawcze .			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.11217	km km		
				0.112	
				RAZEM	0.112
2	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 3.00	m m		
				3.000	
				RAZEM	3.000
2		Przebudowa drogi .			
3	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwozem na odl. 10,00 km . Docelowo - 30,00 cm . 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
4	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
5	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
6	KNR 2-31 d.2 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu Docelowo - 5 cm Krotność = 0.83 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
7	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Kruszywo bazaltowe frakcji 0/63 mm 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
8	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Kruszywo bazaltowe frakcji 0/31,5 mm Docelowo - 8,00 cm 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
9	KNR 2-31 d.2 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m ² - na powierzchni podbudowy emulsją asfaltową . 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
10	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC 16W - grubość po zagęszcz. 4 cm . Docelowo - 4,00 cm . 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
11	KNR 2-31 d.2 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m ² - emulsja asfaltowa . 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
12	KNR 2-31 d.2 0310-05 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna z asfaltobetonu AC 8S - grubość po zagęszcz. 3 cm . Docelowo - 3,00 cm . 282.175	m ² m ²		
				282.175	
				RAZEM	282.175
3		Pobocza .			
13	KNR 2-31 d.3 1401-01 analogia	Pobocza wykonywane mechanicznie gruntem rodzimym o grubości do 8 cm - analogia , destruktu bitumiczny frakcji 0,0-30 o gr. warstwy 7,00 cm . 56.10*0.07	m ³ m ³		
				3.927	
				RAZEM	3.927
14	KNR 2-31 d.3 1401-06	Pobocza wykonywane mechanicznie - profilowanie 56.00	m ² m ²		
				56.000	
				RAZEM	56.000

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Kolonowskie - dz nr. 491-1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31	Pobocza wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.3	1401-07	56.00	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
4		Wywóz materiałów .			
16	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0108-06	grunt.kat. III Docelowo - 10,00 km . 282.175*0.30	m ³	84.653	
				RAZEM	84.653
17	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.4	0108-08	Krotność = 9 84.653	m ³	84.653	
				RAZEM	84.653