

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi gminnej nr 290807W w miejsc.Główczyn gmina Mała Wieś o L= 975m,b

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym,	km	0,9750
			0,975		0,97500
2.			Nawierzchnia bitumiczna		
2	BCD D-04.01.01.3 2.01		Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	5850,0000
			całość: 975*6		5850,00000
3	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	5426,5000
			975*(4,5+2*0,5)		5362,50000
			skrzyżowanie: 64		64,00000
4	BCD D-05.03.05.1 1.02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	4521,0000
			975*4,6+6*6*0,5*2		4521,00000
3.			Pobocza,		
5	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	975,0000
			pobocza 0,5m z destruktu + 0,25 gruntowe: 975*0,5*2		975,00000
4.			Oznakowanie,		
6	BCD D-07.02.01.4 1.02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,0000
			6		6,00000
7	BCD D-07.02.01.4 4.08		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	7,0000
			A-7: 1		1,00000
			A-6b i A-6c: 2		2,00000
			A-30 z T-0: 1+1		2,00000
			B-33(50): 1+1		2,00000