
KOSZTORYS ŚLEPY

Zał. nr 3C do SWZ - Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót - Budowa ogrodzenia w zagrodzie żubrów 2021

NAZWA INWESTYCJI : Wygrodzenie zagrody dla żubrów
ADRES INWESTYCJI : 63-322 Gołuchów, Działka Nr 2007/1, Obręb Gołuchów
INWESTOR : Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
ADRES INWESTORA : 63-322 Gołuchów ul. Działyńskich 2

DATA OPRACOWANIA : 12.07.2021 r.

Poziom cen : KOD CPV 45340000-2

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2021 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys obejmujący wykonanie ogrodzenia z pręseł stalowych ocynkowanych wysokości 1,85m.n.p.t. wygradzającą zagrodę dla żubrów. Projekt przewiduje wykonanie 2 bram przesuwnych samonośnych oraz 5 bram rozwieranych. Ogrodzenie zlokalizowane na działce nr 2007/1 obręb Gołuchów. Ogrodzenie składa się z łącznika oraz nowoprojektowanej zagrody. Pręśla o konstrukcji z profili stalowych o rozpiętości 109,3cm - 566,8cm mocowane do słupków stalowych osadzonych w grunicy za pośrednictwem stóp betonowych o wymiarach 40x40x80cm

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów					
1		Wygradzenie zagrody dla żubrów			
d.1	1 KNR 2-02 1802-04 ana- logia	Ogrodzenie z przęseł stalowych ocynkowanych w ramach o wysokości 1,85 m na słupkach stalowych o rozstawie 4 m obsadzonych w gniazdach stóp fundamentowych	m		
		1/ Odcinek 1 52.05	m	52.05	
		2/ Odcinek 2 58.20	m	58.20	
		3/ Odcinek 3 32.00	m	32.00	
		4/ Odcinek 4 9.35	m	9.35	
		5/ Odcinek 5 3.95	m	3.95	
		6/ Odcinek 6 281.80	m	281.80	
		7/ Odcinek 7 202.53	m	202.53	
		8/ Odcinek 8 4.67	m	4.67	
		9/ Odcinek 9 50.18	m	50.18	
		10/ Odcinek 10 23.89	m	23.89	
		11/ Odcinek 11 144.01	m	144.01	
		12/ Odcinek 12 362.53	m	362.53	
				RAZEM	1225.16
d.1	2 KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		342.00	dół.	342.00	
				RAZEM	342.00
d.1	3 KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.40*0.40*0.80*342	m ³	43.78	
				RAZEM	43.78
d.1	4 kalkulacja	Ogrodzenie z siatki powlekaniej nałożonej na ogrodzenie z kształtowników z linkami naciągowymi	m ²		
		719.00*1.20	m ²	862.80	
				RAZEM	862.80
d.1	5 KNR 2-25 0312-01	Brama z przęseł w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa; Brama Nr 1 przesuwna 3,85 x 1,80 m szt. 1	m ²		
		3.85*1.80*1	m ²	6.93	
				RAZEM	6.93
d.1	6 KNR 2-25 0312-01	Brama z przęseł w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa; Brama Nr 2 przesuwna z przęseł na słupkach stalowych 4,50 x 1,80 m szt. 1	m ²		
		4.50*1.80*1	m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
d.1	7 KNR 2-25 0312-01	Bramy z przęseł w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa; Bramy Nr 3 otwierane z przęseł na słupkach stalowych 5,00 x 1,85 m szt. 3	m ²		
		5.00*1.85*3	m ²	27.75	
				RAZEM	27.75
d.1	8 KNR 2-25 0312-01	Bramy z przęseł w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa; Bramy Nr 4 otwierane z przęseł stalowych na słupkach stalowych 6,00 x 1,85 m szt. 2	m ²		
		6.00*1.85*2	m ²	22.20	
				RAZEM	22.20
d.1	9 kalk. własna	Obsługa inwestycyjna geodezyjna; wytyczenie ogrodzenia, mapa geodezyjna	kpl.		
		powykonawcza	kpl.	1.00	
		1.00		RAZEM	1.00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów						
1		Wygradzenie zagrody dla żubrów				
d.1	KNR 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie z pręseł stalowych ocynkowanych w ramach o wysokości 1,85 m na słupkach stalowych o rozstawie 4 m obsadzonych w gniazdach stóp fundamentowych	m	1225.16		
d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dól.	342.00		
d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	43.78		
d.1	kalkulacja	Ogrodzenie z siatki powlekannej nałożonej na ogrodzenie z kształowników z linkami naciagowymi	m ²	862.80		
d.1	KNR 2-25 0312-01	Brama z pręseł w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - budowa; Brama Nr 1 przesuwna 3,85 x 1,80 m szt. 1	m ²	6.93		
d.1	KNR 2-25 0312-01	Brama z pręseł w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - budowa; Brama Nr 2 przesuwna z pręseł na słupkach stalowych 4,50 x 1,80 m szt. 1	m ²	8.10		
d.1	KNR 2-25 0312-01	Bramy z pręseł w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - budowa; Bramy Nr 3 otwierane z pręseł na słupkach stalowych 5,00 x 1,85 m szt. 3	m ²	27.75		
d.1	KNR 2-25 0312-01	Bramy z pręseł w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - budowa; Bramy Nr 4 otwierane z pręseł stalowych na słupkach stalowych 6,00 x 1,85 m szt. 2	m ²	22.20		
d.1	kalk. własna	Obsługa inwestycyjna geodezyjna; wytyczenie ogrodzenia, mapa geodezyjna powykonawcza	kpl.	1.00		

PODSUMOWANIE

Wygradzenie zagrody dla żubrów

RAZEM	RAZEM
-------	--------------

OGÓLEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	RAZEM
-------	--------------

OGÓLEM

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3439.1748		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20	m ³	45.7363		45.7363				ICB_ SRED NIE			
2.	Brama Nr 1 przesuwna z przęseł ocynkowanych i na słupkach stalowych ocynkowanych 3,85 x 1,80 m szt. 1	kg	238.760 0		238.7600				ICB_ SRED NIE			
3.	Brama Nr 2 przesuwna z przęseł ocynkowanych i na słupkach stalowych ocynkowanych 4,50 x 1,80 m szt. 1	kg	258.800 0		258.8000				ICB_ SRED NIE			
4.	Bramy Nr 3 otwierane z przęseł ocynkowanych i na słupkach stalowych ocynkowanych 5,00 x 1,85 m szt. 3	szt.	815.700 0		815.7000				ICB_ SRED NIE			
5.	Bramy Nr 4 otwierane z przęseł ocynkowanych i na słupkach stalowych ocynkowanych 6,00 x 1,85 m szt. 2	kg	635.200 0		635.2000				ICB_ SRED NIE			
6.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1.0069		1.0069				ICB_ SRED NIE			
7.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.5691		0.5691				ICB_ SRED NIE			
8.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.2627		0.2627				ICB_ SRED NIE			
9.	elektrody stalowe	kg	109.039 2		109.0392				ICB_ SRED NIE			
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	26.7058		26.7058				ICB_ SRED NIE			
11.	obsługa inwestycyjna geodezyjna; wytyczenie ogrodzenia; mapa geodezyjna powykonawcza	kpl.	1.0000		1.0000							
12.	ogrodzenie z siatki powlekanej nałożonej na ogrodzenie z kształtowników z linkami naciągowymi	m ²	862.800 0		862.8000							
13.	przęsła stalowe ocynkowane	kg	44456.0 000		44456.00 00				ICB_ SRED NIE			
14.	słupki z kształtowników ocynkowanych	kg	21880.0 000		21880.00 00				ICB_ SRED NIE			
15.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.2490		
2.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	196.0256		
3.	środek transportowy	m-g	10.0840		
RAZEM					

Słownie: