


Przekrój normalny
A-A

GRANICA PASA DROGOWEGO

Zieleń 0,50 4,50 0,50 Zieleń



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 mm, grubości 15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem o klasie C3/4, grubości 10 cm

Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 mm, grubości 10cm

Przekrój normalny
B-B

0,12 0,50 4,50 0,12 0,50



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 mm, grubości 15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem o klasie C3/4, grubości 10 cm


Opornik betonowy, szary 12x25 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15 cm

Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 mm, grubości 10cm

Przekrój normalny
C-C

GRANICA PASA DROGOWEGO

Zieleń 4,50 Zieleń



Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej, grubość 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 5 cm
Podbudowa z betonu klasy C8/10, grubość 20 cm

Opornik betonowy, szary 12x25 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15 cm


Ściek betonowy 15x60 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 75x15+13x15 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej, grubość 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 5 cm
Podbudowa z betonu klasy C8/10, grubość 20 cm

Przekrój normalny
D-D

GRANICA PASA DROGOWEGO

Zieleń 4,50 Zieleń



GRANICA PASA DROGOWEGO

HOOLA Pracownia Projektowa Agata Pawlikowska ul. Jesionowa 13 64-115 Wilkowice tel. 608 615 872 email: hoola.pracownia@gmail.com			HOOLA Pracownia Projektowa		Nr rysunku D3
Obiekt					
PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU GRONOWYM W M. GRONÓWKO					
Inwestor: GMINA LIPNO UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 9, 64-111 LIPNO					
Temat rysunku PRZEKROJE NORMALNE				Skala 1:40	Stadium ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:		Nr up. bud.	data	podpisy	
mgr inż. Agata Pawlikowska		22/DOŚ/08	8.2023		