

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA WARUNKÓW BHP W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. ŁU-
KASIŃSKIEGO 33 W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. ŁUKASIŃSKIEGO 33 BUDYNKI NR 1, 2, 4
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70 - 231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10 A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ADAM ORZECZOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	kpl.		
		400	kpl.	400,000	
				RAZEM	400,000
2	kalk. własna	Szpachlowanie, malowanie po zdemontowanych lampach	kpl.		
		400	kpl.	400,000	
				RAZEM	400,000
3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		400	kpl.	400,000	
				RAZEM	400,000
4	KNR-W 5-08 0511-13 analogia	Montaż na gotowym podłożu paneli LED w ramach dystansowych	kpl.		
		400	kpl.	400,000	
				RAZEM	400,000
5	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		399	pomiar	399,000	
				RAZEM	399,000
7	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000