

PRZEDMIAR

Modernizacja pomieszczenia magazyn nr 3.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 2027-05	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips wodoodpornych na ścianach na ruszcie metalowym 100 56.10*4.00-(1.60*2.10)	m ² m ²	221.040	
				RAZEM	221.040
2	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm 141.36	m ² m ²	141.360	
				RAZEM	141.360
3	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 56.10*4.00-(1.60*2.10)	m ² m ²	221.040	
				RAZEM	221.040
4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - PURE1 597.LED 840 9400 lm IP 65 (28113760) 13	kpl. kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe awaryjne w sufitach podwieszanych - CAU0A-C 3511 R 9016 TC0 COBRA AL IP 54 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe awaryjne - Oprawa MONITOR1 OP3A 4x1 TC1 EL N (8770240 N) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe awaryjne z piktogramem WYJŚCIE EWAKUACYJNE (MONITOR1 OP1A 1,2 TC3 8670440) 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000