

Z.U.P BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JANUSZ MROZICKI  
42-100 Kłobuck ul. Jasna 4

---

Temat opracowania: **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zadania: **Przystosowanie pomieszczenia do spotkań z mieszkańcami  
gminy**

Adres: **Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1**

Inwestor: **Gmina Wręczyca Wielka**  
42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

Opracował: **mgr inż. Janusz Mrozicki**

*Data opracowania: listopad 2022 r.*

## Książka przedmiarów

1. Roboty rozbiórkowe		
Kod CPV: 45453000-7		
1.1	KNR 4-01W 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	32,13 m2
1. 31,77+1,42*0,25		32,13
1.2	KNR 4-01W 0439-04-040 Analogia. Wycięcie progu w drzwiach. krotność= 1,00	1,42 m
1.3	KNR 4-01I 0426-03-050 Analogia. Rozebranie boazerii ze ścian krotność= 1,00	57,86 m2
1. 2*(6,30+5,57)*2,50-1,42*2,01+(2*2,01+1,42)*0,25		57,86
1.4	KNR 4-01I 0429-06-050 Analogia. Rozebranie boazerii z sufitu krotność= 1,00	31,77 m2
1.5	KNR 4-02W 0516-02-090 Zdemontowanie i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego krotność= 1,00	2,00 kpl
1.6	KNR 4-03 0606-01-020 Zdemontowanie i ponowny montaż oświetlenia sali krotność= 1,00	6,00 szt
1.7	KNR 4-03 0507-01-020 Zdemontowanie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych , wyłączników krotność= 1,00	5,00 szt
2. Roboty remontowe		
Kod CPV:		
2.1	KNR 4-03 1001-01-040 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtykowych na podłożu z cegły krotność= 1,00	11,60 m
2.2	KNR 5-08 0006-05-020 Montaż puszek wtykowych, pustych o średnicy do 60 mm z przygotowaniem podłoża ceglanego - mechanicznie (z.nr 4/94) krotność= 1,00	3,00 szt
2.3	KNR 5-08 0211-01-040 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowejn.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 krotność= 1,00	11,60 m
2.4	KNR 5-08 0813-01-020 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2,5 mm2 krotność= 1,00	15,00 szt
2.5	KNR 4-03 1012-01-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00	11,60 m

2.6	<i>KNR 5-08 0309-03-020 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem krotność= 1,00</i>	3,00 szt
2.7	<i>NC-02 0602-01-050 Wyrównanie podłoża - posadzki przez szlifowanie. krotność= 1,00</i>	32,13 m2
2.8	<i>KNR 4-01 0713-0201-050 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet krotność= 1,00</i>	32,13 m2
2.9	<i>KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00</i>	32,13 m2
2.10	<i>KNR 4-01 0713-0101-050 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet krotność= 1,00</i>	57,86 m2
2.11	<i>KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00</i>	57,86 m2
2.12	<i>KNR 2-02I 0815-05-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność= 1,00</i>	32,13 m2
2.13	<i>KNR 2-02I 0815-01-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00</i>	57,86 m2
2.14	<i>KNR 2-02W 1105-03-050 Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające krotność= 1,00</i>	31,13 m2
2.15	<i>KNR 2-02W 1105-0102-050 Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa, uniwersalna, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko krotność= 1,00</i>	31,13 m2
2.16	<i>KNR 2-02W 1123-0201-050 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, gr. 2 mm klasy np. Tarket Eminent krotność= 1,00</i>	31,13 m2
2.17	<i>KNR 2-02W 1123-04-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00</i>	31,13 m2
2.18	<i>KNNR 2 1104-020-050 Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00</i>	2,87 m2
1. 1,40*2,05		2,87
2.19	<i>KNNR 2 1103-010-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone krotność= 1,00</i>	2,87 m2

2.20	<i>KNR 2-02W 1510-03-050</i> <i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych</i> <i>krotność= 1,00</i>	88,98 m2
1. 31,125+57,856		88,98
2.21	<i>KNR 2-02W 1510-04-050</i> <i>Dodatek za każde dalsze malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych</i> <i>krotność= 1,00</i>	88,98 m2
1.		0,00