

OZNACZENIA

co 2x63/126 - projektowana sieć c.o. z rur pojedynczych typu PE-X

cwu 50/32/200 - projektowany przewód c.w.u. i cyrkulacji z rur podwójnych typu PE-X

C201 PB63 C113 - oznaczenie charakterystycznych punktów sieci c.o. i c.w.u.

REMONT SIECI CIEPLNEJ C.O., C.W.U., zespołu budynków przy ul. Wrocławskiej w Krakowie

Schemat montażowy sieci c.o. i c.w.u. cz. 2

Specyfikacja zaworów do zamontowania na przyłączach c.o. i c.w.u. do poszczególnych budynków np typu :
- przyłącze c.o. - zasilanie : zawór odcinający typu STROMAX 4115,
- przyłącze c.o. - powrót : zawór regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawą wstępną,
- przyłącze c.w.u : zawór odcinający typu STROMAX 4115,
- przyłącze cyrkulacji : zawór termostatyczny typu ALWA KOMBI 4 V 1810 z nasadką termiczną.

L.p.	Nr budynku	Przyłącze c.o.		Przyłącze c.w.u.	
		Zasilanie dn	Powrót dn/nastawa	c.w.u. dn	cyrkulacja dn
1	1	65	65 / 4.5	40	15
2	5	40	40 / 2.75	25	15
3	8	50	50 / 3.75	32	20
4	11	40	40 / 6	40	25
5	12	50	50 / 4.25	25	15
6	13	32	32 / 3.6	25	15
7	25	40	40 / 2		
8	32	25	25 / 2.25		
9	40	65	65 / 3.5	32	15
10	43	40	40 / 2.2		
11	45	20	20 / 2.5		
12	46	32	32 / 3.6		
13	49	50	50 / 3.25	25	15
14	50	40	40 / 2.5		
15	52	50	50 / 2.5	40	25
16	66	32	32 / 3.25	25	15
17	67	25	25 / 2.25	25	15
18	99	20	20 / 2.5		
19	103	32	32 / 3.2		

Uwaga : nastawy wstępne na zaworach należy sprawdzić na budowie i ewentualnie skorygować.

SX PROJEKT
32-086 Bosutów, ul. Leśna 1
e-mail: biuro@sxprojekt.pl

INWESTYCJA:	**REMONT SIECI CIEPLNEJ NP C.O. I C.W.U. W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 82**
LOKALIZACJA:	KOMPLEKS WOJSKOWY ul. Wrocławska 82
INWESTOR:	**REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE** ul. Mogilska 85
BRANŻA:	BRANŻA SANITARNA
PROJEKTANT:	**mgr inż. Edward Kawa** — **nr upr. nr.184/98**
SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż.Grzegorz Możdżeń** — **WCKiK/WR-PB/A**
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Schemat montażowy cz. 2

DATA:	SKALA:	FAZA:	NR RYSUNKU:
12.2017	**B-S**	**PROJEKT WYKONAWCZY**	**4**

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPROGRAFII, A TAKŻE WPROWADZANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ