

OZNACZENIA

co 2x63/126 - projektowana sieć c.o. z rur pojedynczych typu PE-X

cwu 50/32/200 - projektowany przewód c.w.u. i cyrkulacji z rur podwójnych typu PE-X

C201 PB63 C113 - oznaczenie charakterystycznych punktów sieci c.o. i c.w.u.

REMONT SIECI CIEPLNEJ C.O., C.W.U., zespołu budynków przy ul. Wrocławskiej w Krakowie

Schemat montażowy sieci c.o. i c.w.u. cz. 1

Specyfikacja zaworów do zamontowania na przyłączach c.o. i c.w.u. do poszczególnych budynków np typu :
- przyłącze c.o. - zasilanie : zawór odcinający typu STROMAX 4115,
- przyłącze c.o. - powrót : zawór regulacyjny typu STROMAX 4117 z nastawą wstępną,
- przyłącze c.w.u : zawór odcinający typu STROMAX 4115,
- przyłącze cyrkulacji : zawór termostatyczny typu ALWA KOMBI 4 V 1810 z nasadką termiczną,

L.p.	Nr budynku	Przyłącze c.o.		Przyłącze c.w.u.	
		Zasilanie dn	Powrót dn/nastawa	c.w.u. dn	cyrkulacja dn
1	2	80	80 / 1	40	15
2	3	80	80 / 1	40	15
3	4	80	80 / 1	40	15
4	6	50	40 / 1.2	32	15
5	7	50	40 / 1.4	25	15
6	9	32	32 / 2.75		
7	16	25	25 / 2	25	15
8	19	50	40 / 1.75	25	15
9	26	50	40 / 1.75	25	15
10	27	40	40 / 1.4		
11	28	32	32 / 2.25		
12	31	50	50 / 1.25	25	15
13	35	50	50 / 0.6	25	15
14	36	65	40 / 1.75	32	15
15	61	32	32 / 1.75	25	15
16	62	50	40 / 1.6	40	15
17	63	20	15 / 0.6	25	15
18	68	20	20 / 1		
19	105	20	20 / 0.6		

Uwaga : nastawy wstępne na zaworach należy sprawdzić na budowie i ewentualnie skorygować.

SX PROJEKT
32-086 Bosutów, ul. Leśna 1
e-mail: biuro@sxprojekt.pl

INWESTYCJA:	REMONT SIECI CIEPLNEJ NP C.O. I C.W.U. W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 82		
LOKALIZACJA:	KOMPLEKS WOJSKOWY ul. Wrocławska 82		
INWESTOR:	REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE ul. Mogilska 85		
BRANŻA:	BRANŻA SANITARNA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Edward Kawa	nr upr. nr.184/98	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.Grzegorz Możdżeń	WCKiK/WR-PB/A	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Schemat montażowy cz. 1		
DATA: 12.2017	SKALA: B-S	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYSUNKU: 3

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, SYSTEMOWE, WPROWADZANIE W INTERNECIE I DALSZE POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA, BYŁ ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ