
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Goli - etap 1

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo

ADRES INWESTORA: ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Przemysław Gęściak

DATA OPRACOWANIA: 02.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,301	km	0,301	
				RAZEM	0,301
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		7,0	m	7,0	
				RAZEM	7,0
3 d.1	KNR 2-31 0803 -03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		80,0	m2	80,0	
				RAZEM	80,0
4 d.1	KNR 4-04 1103 -04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		80,0 * 0,05	m3	4,0	
				RAZEM	4,0
2		Roboty ziemne			
5 d.2	KNR 2-01 0206 -05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		713,2	m3	713,2	
				RAZEM	713,2
6 d.2	KNR 2-01 0235 -01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z zakupem i dowozem materiału na nasyp	m3		
		25,8	m3	25,8	
				RAZEM	25,8
3		Jezdnia			
7 d.3	KNR 2-31 0103 -04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		poz.8	m2	1 504,4	
				RAZEM	1 504,4
8 d.3	KNR 2-31 0109 -03 0109-04	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa - gr.po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		1268,4 - 7,3	m2	1 261,1	
		304,4 * 0,4	m2	121,8	
		303,7 * 0,4	m2	121,5	
				RAZEM	1 504,4
9 d.3	KNR 2-31 0114 -05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1268,4 - 7,3	m2	1 261,1	
		304,4 * 0,2	m2	60,9	
		303,7 * 0,2	m2	60,7	
				RAZEM	1 382,7
4		Pobocza			
10 d.4	KNR 2-31 0103 -04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		poz.11	m2	455,3	
				RAZEM	455,3
11 d.4	KNR 2-31 0204 -05 0204-06	Pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		455,3	m2	455,3	
				RAZEM	455,3
5		Roboty wykończeniowe			
12 d.5	KNR 2-31 1402 -05 + KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z wywozem materiału na odległość 5 km (km ok. 0+040-0+100)	m2		
		110,0	m2	110,0	
				RAZEM	110,0
13 d.5	KNR 2-31 1403 -06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		310,0	m	310,0	
				RAZEM	310,0
14 d.5	KNR 2-01 0505 -01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		(304,4 + 303,7) * 1,0	m2	608,1	
				RAZEM	608,1