

-

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : -
ADRES INWESTYCJI : -
INWESTOR : -
ADRES INWESTORA : -
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Instalacje teletechniczne

DATA OPRACOWANIA : 01.02.2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|----------------------|--|------|---------|--------|
| 1 | | Przełącznica światłowodowa CBF 24xLC/PC duplex 1U 19" - kompletnie wyposażona | | | |
| 1 | KNR AT-14 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" | szt. | | |
| d.1 | 0109-01 | <i>Przełącznica światłowodowa CBF 24xLC/PC duplex 1U 19" - kompletnie wyposażona</i> | | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 2 | | Moduł optyczny SFP 1.25Gbps EX 1310nm LC DDM SMF 40km | | | |
| 2 | KNR AT-14 | Montaż złącza światłowodowego | szt. | | |
| d.2 | 0106-01 | <i>Moduł optyczny SFP 1.25Gbps EX 1310nm LC DDM SMF 40km</i> | | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 3 | | Stojak zapasu kabla | | | |
| 3 | KNR AT-14 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy | kpl. | | |
| d.3 | 0110-05 | <i>Stojak zapasu kabla SZ-2 OPTOMETR</i> | | | |
| | analogia | 2 | kpl. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 4 | | Pigtail LC/PC, 2m | | | |
| 4 | KNR AT-14 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel | m | | |
| d.4 | 0101-01 | <i>Pigtail LC/PC, 2m ZPAS</i> | | | |
| | analogia | 2*24 | m | 48,00 | |
| | | | | RAZEM | 48,00 |
| 5 | | Patchcord światłowodowy jednomodowy, LC/PC-LC/PC SM duplex 2m, G.657A1 9/125 | | | |
| 5 | KNR AT-14 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel | m | | |
| d.5 | 0101-01 | <i>Patchcord światłowodowy jednomodowy, LC/PC-LC/PC SM duplex 2m, G.657A1 9/125</i> | | | |
| | analogia | 2*2 | m | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 6 | | Patchcord światłowodowy jednomodowy, LC/PC-LC/PC SM duplex 3m, G.657A1 9/125 | | | |
| 6 | KNR AT-14 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel | m | | |
| d.6 | 0101-01 | <i>Patchcord światłowodowy jednomodowy, LC/PC-LC/PC SM duplex 3m, G.657A1 9/125</i> | | | |
| | analogia | 2*3 | m | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 7 | | Panel porządkujący Rack 19" | | | |
| 7 | KNR AT-14 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" | szt. | | |
| d.7 | 0109-01 | <i>Panel porządkujący Rack 19"</i> | | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 8 | | Oślonka spawów | | | |
| 8 | KNR AT-14 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatkowy rękaw | m | | |
| d.8 | 0101-03 | <i>Oślonka spawów</i> | | | |
| | analogia | 100 | m | 100,00 | |
| | | | | RAZEM | 100,00 |
| 9 | | Szafa stelaż zapasu kabla z pokrywą ZK-60/60/12 | | | |
| 9 | KNR AT-14 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy | kpl. | | |
| d.9 | 0110-05 | <i>Szafa stelaż zapasu kabla z pokrywą ZK-60/60/12</i> | | | |
| | analogia | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 10 | | Uniwersalny kabel światłowodowy OTK 1-modowy, 12 włóknowy | | | |
| 10 | KNR 5-10 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | | |
| d.10 | 0113-01 | <i>Uniwersalny kabel światłowodowy OTK 1-modowy, 12 włóknowy Z-XOTKtsd 12J</i> | | | |
| | analogia | <i>opaski kablowe OKi</i> | | | |
| | | 350 | m | 350,00 | |
| | | | | RAZEM | 350,00 |
| 11 | | Przepust kablowy do budynku, wodoszczelny | | | |
| 11 | analiza indywidualna | Przepust kablowy do budynku, wodoszczelny | kpl. | | |
| d.11 | | <i>Przepust kablowy do budynku, wodoszczelny HSI-90 ENCO</i> | | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 12 | | Sprawdzenie drożności kanalizacji teletechnicznej | | | |
| 12 | | Sprawdzenie drożności kanalizacji teletechnicznej | kpl. | | |
| d.12 | | <i>Sprawdzenie drożności kanalizacji teletechnicznej</i> | | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|-------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 58,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|--------------|---|------|--------|------------|---------|-------|
| 1. | Moduł optyczny SFP 1.25Gbps EX 1310nm LC DDM SMF 40km | kpl. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | opaski kablowe OKi | szt. | 28,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Oślonka spawów | szt. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Panel porządkujący Rack 19" | kpl. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Patchcord światłowodowy jednomodowy, LC/PC-LC/PC SM duplex 2m, G.657A1 9/125 | szt. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Patchcord światłowodowy jednomodowy, LC/PC-LC/PC SM duplex 3m, G.657A1 9/125 | szt. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Pigtail LC/PC, 2m ZPAS | szt. | 24,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Przełącznica światłowodowa CBF 24xLC/PC duplex 1U 19" - kompletnie wyposażona | kpl. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Przepust kablowy do budynku, wodoszczelny HSI-90 ENCO | szt. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Sprawdzenie drożności kanalizacji teletechnicznej | kpl. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Stojak zapasu kabla SZ-2 OPTOMETR | kpl. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Szafa stelaż zapasu kabla z pokrywą ZK-60/60/12 | kpl. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Uniwersalny kabel światłowodowy OTK 1-modowy, 12 włóknowy Z-XOTKtsd 12J | m | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | materiały pomocnicze | zł | | | 0,00 | |
| RAZEM | | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------------------|-----|-------|------------|---------|
| 1. | ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pryczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | żuraw samochodowy 4 t | m-g | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł