

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 18.04.2023r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.04.2023r

Data zatwierdzenia

| Lp.                     | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz. | Razem |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------|-------|
| <b>roboty sanitarne</b> |                                   |  |        |         |       |
| 1                       | KNR 4-02<br>0235-04               | Demontaż zmywaka kuchennego z szafką   | kpl.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | kpl.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 2                       | KNR 2-15<br>0220-05               | Montaż zlewozmywaka stalowego 1 komorowego z płytą ociekową<br>Uwaga:<br>my montujemy zlewozmywak który zakupi lokatorka - przesunąć pod okno (uzgodnić tel. 514-388-146<br>zamiast szafki będzie zabudowa z lokalu w którym obecnie mieszka | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | szt.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 3                       | KNR-W 2-15<br>0218-03             | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | szt.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 4                       | KNR 4-02<br>0132-01               | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 2  | szt.   | 2,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 2,000 |
| 5                       | KNR 2-15<br>0115-02               | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm<br>Uwaga<br>Pani kupuje zlewozmywak w związku z tym należy zakupić baterię która będzie pasowała do zlewozmywaka   | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 2  | szt.   | 2,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 2,000 |
| 6                       | KNR 4-02<br>0314-03               | Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem  | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | szt.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 7                       | KNR 2-15<br>0311-03               | Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż elastyczny 1 mb<br>Uwaga<br>Kuchenkę Pani dostaczy z obecnego mieszkania a my montujemy (lokalizację uzgodnić tel. 514-388-146)   | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | szt.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 8                       | KNR 2-15<br>0305-01               | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych  | lokal. |         |       |
|                         |                                   | 1  | lokal. | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 9                       | KNR 4-02<br>0235-08               | Demontaż ustępu z miską fajansową  | kpl.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | kpl.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 10                      | KNR 2-15<br>0224-03               | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'  | kpl.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | kpl.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 11                      | KNR 2-15<br>0208-05               | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm  | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | szt.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 12                      | KNR 2-15<br>0107-07               | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm  | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | szt.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 13                      | KNR 4-02<br>0118-01               | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15- mm (spłuczka)  | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | szt.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 14                      | KNR 4-02<br>0235-07<br>analogia   | Demontaż istniejącego brodzika z kabiną i krzeselkiem dla osoby niepełnosprawnej   | kpl.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | kpl.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 15                      | KNR 0-35<br>0124-07               | Kabiny natryskowe do kąpeli, 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego 90 cm<br>Uwaga : kabina musi mieć 90 cm.   | kpl.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | kpl.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 16                      | KNR-W 2-15<br>0218-02             | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  | szt.   |         |       |
|                         |                                   | 1  | szt.   | 1,000   |       |
|                         |                                   |  |        | RAZEM   | 1,000 |
| 17                      | KNR-W 4-02<br>0141-03<br>analogia | Demontaż baterii natryskowej   | szt.   |         |       |

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|------|---------|-------|
|     |                       | 1  | szt. | 1,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 18  | KNR-W 2-15<br>0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm   | szt. |         |       |
|     |                       | 1  | szt. | 1,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 19  | KNR 2-15<br>0208-03   | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm                             | szt. |         |       |
|     |                       | 4  | szt. | 4,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 4,000 |
| 20  | KNR 2-15<br>0205-02   | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową (podejście do zlewozmywaka ma być przy oknie) | m    |         |       |
|     |                       | 5  | m    | 5,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 5,000 |
| 21  | KNR 4-02<br>0235-06   | Demontaż umywalki  | kpl. |         |       |
|     |                       | 1  | kpl. | 1,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 22  | KNR 2-15<br>0221-02   | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym   | szt. |         |       |
|     |                       | 1  | szt. | 1,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 23  | analiza indywidualna  | uzupełnić boczną osłonę grzejnika C 11 h-60 cm   | szt. |         |       |
|     |                       | 1  | szt. | 1,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 24  | KNR 4-02<br>0521-01   | Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego w łazience   | kpl. |         |       |
|     |                       | 1  | kpl. | 1,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 25  | KNR-W 2-15<br>0425-01 | Grzejniki stalowe łazienkowe - drabinkowy o wysokości do 800 mm SANTO-RINI<br>Uwaga grzejnik ma być umiejscowiony wyżej  | szt. |         |       |
|     |                       | 1  | szt. | 1,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 1,000 |
| 26  | KNR-W 2-15<br>0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach        | m    |         |       |
|     |                       | 3  | m    | 3,000   |       |
|     |                       |  |      | RAZEM   | 3,000 |