


| poziom por.34,00 m n.p.m. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Węzeł | D-K2 | W-K2 | D-K3 | W-K3 |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 39,23 | 39,22 | 39,19 | 39,18 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 37,30<br>38,14 | 39,22<br>38,42 | 37,30<br>38,19 | 39,18<br>38,38 |
| Zagłębienie [m] | 1,93<br>0,80 | 0,80 | 1,89<br>0,80 | 0,80 |
| Materiał,Średnica/Spadek [%] | PCV160<br>5,00 | | PCV160<br>5,00 | |
| Długość [m] | 1,60 | | 3,80 | |
| Odległość [m] | 0,00<br>1,60 | | 0,00<br>3,80 | |
| Dno wykopu [m n.p.m.] | 37,30<br>38,14 | 39,22<br>38,42 | 37,30<br>38,19 | 39,18<br>38,38 |
| Objętość wykopu [m3] | 3,62 | | 6,41 | |

| poziom por.34,00 m n.p.m. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Węzeł | D-K4 | W-K4 | D-K5 | W-K5 |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 39,19 | 39,18 | 39,27 | 39,26 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 37,30<br>38,19 | 39,18<br>38,39 | 37,45<br>38,21 | 39,27<br>38,46 |
| Zagłębienie [m] | 1,89<br>0,80 | 0,80 | 1,82<br>0,80 | 0,80 |
| Materiał,Średnica/Spadek [%] | PCV160<br>5,00 | | PCV160<br>5,00 | |
| Długość [m] | 3,90 | | 3,80 | |
| Odległość [m] | 0,00<br>3,90 | | 0,00<br>3,80 | |
| Dno wykopu [m n.p.m.] | 37,30<br>38,19 | 39,18<br>38,39 | 37,45<br>38,21 | 39,27<br>38,46 |
| Objętość wykopu [m3] | 1,75 | | 5,84 | |




| poziom por.33,00 m n.p.m. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Węzeł | D-K6 | W-K6 | D-K7 | W-K7 |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 38,80 | 38,79 | 38,43 | 38,42 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 37,51<br>37,80 | 38,79<br>37,99 | 37,57<br>37,65 | 38,42<br>37,65 |
| Zagłębienie [m] | 1,29<br>1,00 | 0,80 | 0,86<br>1,00 | 0,77 |
| Materiał,Średnica/Spadek [%] | PCV160<br>5,00 | | PCV160<br>5,00 | |
| Długość [m] | 3,80 | | 3,90 | |
| Odległość [m] | 0,00<br>3,80 | | 0,00<br>3,90 | |
| Dno wykopu [m n.p.m.] | 37,51<br>37,80 | 38,79<br>37,99 | 37,57<br>37,65 | 38,42<br>37,65 |
| Objętość wykopu [m3] | 4,04 | | 3,75 | |

| poziom por.33,00 m n.p.m. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Węzeł | D-K8 | W-K8 | D-K9 | W-K9 |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 38,43 | 38,42 | 38,64 | 38,63 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 37,57<br>37,65 | 38,42<br>37,65 | 37,62<br>37,84 | 38,63<br>37,84 |
| Zagłębienie [m] | 0,86<br>1,00 | 0,77 | 1,02<br>1,00 | 0,80 |
| Materiał,Średnica/Spadek [%] | PCV160<br>5,00 | | PCV160<br>5,00 | |
| Długość [m] | 3,90 | | 3,90 | |
| Odległość [m] | 0,00<br>3,90 | | 0,00<br>3,90 | |
| Dno wykopu [m n.p.m.] | 37,57<br>37,65 | 38,42<br>37,65 | 37,62<br>37,84 | 38,63<br>37,84 |
| Objętość wykopu [m3] | 1,97 | | 4,00 | |

| poziom por.33,00 m n.p.m. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Węzeł | D-K10 | W-K10 | D-K11 | W-K11 |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 38,92 | 38,91 | 38,93 | 38,93 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 37,68<br>37,94 | 38,91<br>38,11 | 37,82<br>37,94 | 38,93<br>38,14 |
| Zagłębienie [m] | 1,24<br>1,00 | 0,80 | 1,11<br>0,98 | 0,80 |
| Materiał,Średnica/Spadek [%] | PCV160<br>5,00 | | PCV160<br>5,00 | |
| Długość [m] | 3,80 | | 3,90 | |
| Odległość [m] | 0,00<br>3,80 | | 0,00<br>3,90 | |
| Dno wykopu [m n.p.m.] | 37,68<br>37,94 | 38,91<br>38,11 | 37,82<br>37,94 | 38,93<br>38,14 |
| Objętość wykopu [m3] | 4,02 | | 4,01 | |




| poziom por.34,00 m n.p.m. | | |
|---|---|---|
| Węzeł | D-K12 | W-K12 |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 39,25 | 39,44 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 37,89<br>38,57 | 39,44<br>38,65 |
| Zagłębienie [m] | 1,56<br>0,80 | 0,80 |
| Materiał,Średnica/Spadek [%] | PCV160<br>5,00 | |
| Długość [m] | 1,50 | |
| Odległość [m] | 0,00<br>1,50 | |
| Dno wykopu [m n.p.m.] | 37,89<br>38,57 | 39,44<br>38,65 |
| Objętość wykopu [m3] | 3,01 | |




| poziom por.35,00 m n.p.m. | | |
|---|---|---|
| Węzeł | D-K13 | W-K13 |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 40,46 | 40,45 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 37,89<br>38,65 | 39,65 |
| Zagłębienie [m] | 2,57<br>0,80 | 0,80 |
| Materiał,Średnica/Spadek [%] | PCV160<br>5,00 | |
| Długość [m] | 1,40 | |
| Odległość [m] | 0,00<br>1,40 | |
| Dno wykopu [m n.p.m.] | 37,89<br>38,65 | 39,65 |
| Objętość wykopu [m3] | 3,20 | |

1. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej wykonać z częścią osadnikową o wysokości min. 0,5m
2. Zwieńczenie studni wyposażyć we właz kanałowy pływający o klasie D400 w drogach o nawierzchni asfaltowej
3. Każdy wpust kanalizacji deszczowej wyposażyć w osadnik zanieszczeń, stalowy, ocynkowany o niskiej formie zabudowy


GENERALNY PROJEKTANT:

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
"TECHNOS" JAROSŁAW NOWICKI
66-400 GORZÓW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4
tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBIEKT: | Budowa nawierzchni wraz z chodnikami i odprowadzeniem wody z ul. Demokracji, Leśnej, Kolejowej, Usługowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej w ul. Kolejowej, Usługowej, Leśnej w Dębnie<br>Etap 2 | | | - UMOWA Z DNIA ... |
| ZAKRES: | Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej | | | |
| ADRES: | 74-400 Dębno<br>ul. Demokracji, Leśna, Usługowa, Kolejowa | | PW | S2.6 |
| TYTUŁ RYS.: | Sieć kan. deszczowej (wpusty) - profil [W-K1 - W-K13] | 1:100/1:500<br>SKALA | STADIUM | ARK. NR |
| | IMIĘ I NAZWISKO<br>SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Jarosław Nowicki<br>specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | LUKGI/0004/POOS/05 | 10.03.2016r. | |