


Przekrój A-A



UWAGA:

1. Izolacje powłokowe ochronne - na całej powierzchni oczepu i ściany

oporowej, a także na części muru ceglanego stykającej się z gruntem dodatkowo należy wykonać izolację powłokową - na bazie środków hydroizolacji bitumicznej na bazie rozpuszczalników organicznych (całość powierzchni betonu pokryć systemowo dobraną masą gruntnąją, następnie dwukrotnie pokryć w tym samym systemie masą powłokową uszczelniającą).

2. Izolacja pozioma - na części oczepu pod mur ceglany z papy termozgrzewalnej podkładowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY <i>mgr inż. Piotr Kustroń</i> ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno tel: 608 443 858, piotrkustroń@vp.pl		
OBIEKT:	Przebudowa zabłytkowego ceglanoego muru klasztornej od strony ul. Fortecznejj wraz z budową ściany oporowej		
INWESTOR:	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno		
LOKALIZACJA:	wój. podkarpackie, miasto Krosno, obręb Śródmieście, działki nr ewid. 2139/1, 2126		
NAZWA	Przekrój A-A		
RYSUŃKI:			
PROJEKTANT:	(mgr inż. arch. Wacław Zima (upr. nr UAN-2-8346-23/87)		
SPRAWDZAJĄCY:	(mgr inż. arch. Przemysław Szanajder (upr. nr 68/98)		
ASYSTENT	(mgr inż. Piotr Kustroń		
PROJEKTANTA:			
	DATA: listopad 2019		
	SKALA: 1:25		
	RYS NR: R.4		