

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż bram oraz wykonanie podjazdu baza sprzętowa
ADRES INWESTYCJI : ul.Podolańska 52 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznań
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0315-01 analogia	rozebranie bramy wjazdowej stalowej ze słupkami przybramowymi 4*1,8	m ² m ²	 7,200	 7,200
				RAZEM	7,200
2	KNR 2-02 1808-08 analogia	montaż (kompletu) bramy rozwiernej - brama szt. 1 - , słupki przybramowe z profilu zamkniętego 100x100mm, ocynkowane i malowane proszkowo .Skrzydła bramy z demontażu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 1808-08	wykonanie i montaż kompletu bramy przesuwnej długości 6m , wysokości 1,8m .Brama wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Wyposażenie:brama, słupek prowadzący, słupek najazdowy, rolka prowadząca, rolka najazdowa, 2 wózki jezdne pięciorolkowe, zamek hakowy.Rama i rygle z profilu zamkniętego 50x30, wypełnienie jak w przęsłach ogrodzeniowych (panele 2D), słupki przybramowe z profilu zamkniętego 100x100mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-03 1019-02 analogia	Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 5 kg. Zmiana położenia zawiasów w bramie rozwieranej 20	kg kg	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000