

## PRZEDMIAR

Mini skatepark Strzyża

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			<b>Prace rozbiórkowe</b>		
1	1.1.2		Demontaż elementów przeznaczonych do rozbiórki	kpl.	6,00
2	1.1.2		Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka	m	7,25
3	1.1.2		Usunięcie krzewów twardych	m2	8,00
			<b>Razem dział: Prace rozbiórkowe</b>		
II			<b>Nawierzchnie komunikacyjne</b>		
4	1.1.3		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład	m2	12,00
5	1.1.3		Wykonanie wykopów z transportem urobku na legalne składowisko	m3	3,60
6	1.1.3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	12,00
7	1.1.3		Warstwy odsączające z piasku , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	12,00
8	1.1.3		Separacja warstw gruntu geowłókninami	m2	12,00
9	1.1.3		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymałości C3/4,	m2	12,00
10	1.1.3		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0/31,5	m2	12,00
11	1.1.3		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	12,00
12	1.1.3		Nawierzchnie gliniasto żwirowa grubości 10 cm piaszczystym	m2	12,00
13	1.1.3		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15	m	15,00
14	1.1.3		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	7,50
			<b>Razem dział: Nawierzchnie komunikacyjne</b>		
III			<b>Konstrukcja pod rampę</b>		
15	1.1.3		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem nadmiaru humusu na legalne składowisko wraz z kosztem utylizacji	m2	130,00
16	1.1.3		Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne z transportem urobku na legalne składowisko wraz z kosztem utylizacji	m2	130,00
17	1.1.3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	130,00
18	1.1.3		Warstwy odsączające z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	130,00
19	1.1.3		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0/31,5	m2	130,00
20	1.1.3		Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej na podsypce	m2	130,00
21	1.1.3		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15	m	25,40
			<b>Razem dział: Konstrukcja pod rampę</b>		
IV			<b>Mała architektura plac zabaw i siłownia</b>		
22	1.1.5		Ławka z oparciem z demontażu - ponowny montaż wraz z fundamentami	elem.	3,00
23	1.1.5		Ławka bujana - wraz z dostawą i montażem oraz z przygotowaniem fundamentu	elem.	1,00
24	1.1.5		Kosz na śmieci - ponowny montaż	elem.	1,00
25	1.1.5		Stojak na rowery - ponowny montaż	elem.	1,00
26	1.1.5		Dostawa i montaż urządzenia wg. Dokumentacji - minirampa	elem.	1,00
			<b>Razem dział: Mała architektura plac zabaw i siłownia</b>		

KOSZTORYSANT  
  
 Joanna Sikora