

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet papierowych i nakładanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 206,076+55,253	m ² m ²	 261,329	 261,329
2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych 2,80*4,17+1,49*2,86	m ² m ²	 15,937	 15,937
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,86*2+1,49*2)*2,76+(4,17*2+2,80*2)*1,60	m ² m ²	 46,316	 46,316
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,80*4,17+1,49*2,86+1,32*4,73	m ² m ²	 22,181	 22,181
5	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 3,60*2,76	m ² m ²	 9,936	 9,936
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
7	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,75*3	m ² m ²	 7,875	 7,875
8	KNR-W 2-17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
10	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
11	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m2 z dwoma zamkami 2,2	m ² m ²	 2,200	 2,200
12	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,80*2,20*4	m ² m ²	 7,040	 7,040
13	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami we wszystkich drzwiach 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
14	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
16	NNRNKB 202 2022-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - zabudowa pionu 1,0*2,76*2	m ² m ²	 5,520	 5,520
17	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 179,510+54,257	m ² m ²	 233,767	 233,767
18	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (2,86*2+1,49*2)*1,0	m ² m ²	 8,700	 8,700
19	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,87*2+1,52*2)*2,20+2,20+2,49*0,90+1,0*0,90	m ²	24,657	
				RAZEM	24,657
20	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach (2,59*2+4,22*2+4,17*2+2,80*2+2,86*2+1,49*2+4,85*2+3,49*2+1,32*2+4,73*2)*2,76	m ² m ²	179,510	
				RAZEM	179,510
21	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 5,54*3,59+1,14*1,32+2,80*4,17+1,49*2,86+4,85*3,49	m ² m ²	54,257	
				RAZEM	54,257
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 54,257	m ² m ²	54,257	
				RAZEM	54,257
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 179,510-24,657	m ² m ²	154,853	
				RAZEM	154,853
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15,0	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
25	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*1,20*4	m ² m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
26	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1,50	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
27	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 2,86*1,49	m ² m ²	4,261	
				RAZEM	4,261
28	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 2,80*4,17+1,49*2,86	m ² m ²	15,937	
				RAZEM	15,937
29	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3,59*4,22+4,73*1,32+4,85*3,49	m ² m ²	38,320	
				RAZEM	38,320
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km na wysypisko 1,0	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km na wysypisko 1,0	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
32	kalk. własna	Opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000