

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 2-02 1021-06 analogia	Demontaż pawlaczy i szafy	m ²		
		1,06*2,54+1,05*0,40	m ²	3,112	
				RAZEM	3,112
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		226,419	m ²	226,419	
				RAZEM	226,419
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		47,857	m ²	47,857	
				RAZEM	47,857
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		1,50*1,16	m ²	1,740	
				RAZEM	1,740
6	KNR 4-01 0909-04	Oczyszczenie i dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-01 0903-02	Oczyszczenie i dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych ze zdjęciem rolet	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m ² z dwoma zamkami	m ²		
		2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
13	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0,80*2,20*4	m ²	7,040	
				RAZEM	7,040
14	KNR-W 2-02 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane	m ²		
		Obmiar dodatkowy			
		1	kpl.		1,000
		1,0*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
15	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztykami we wszystkich drzwiach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	NNRNKB 202 2022-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - zabudowa pionu	m ²		
		(0,30*0,30*2,54)*2	m ²	0,457	
				RAZEM	0,457
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		178,562+47,857	m ²	226,419	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (1,47*2+2,03*2)*2,20+2,54*0,90+1,95*0,90	m ² m ²	RAZEM 19,441	226,419 19,441
20	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach (1,95*2+2,03*2+2,54*2+1,95*2+3,17*2+4,57*2+4,70*2+2,54*2+3,11*2+2,57*2+1,05*2+1,47*2+1,47*2+2,03*2)*2,54	m ² m ²	RAZEM 178,562	178,562
21	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 1,95*2,03+2,54*1,95+3,17*4,57+4,70*2,54+3,11*2,57+1,47*1,05+1,47*2,03	m ² m ²	RAZEM 47,857	47,857
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 47,857	m ² m ²	RAZEM 47,857	47,857
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 178,562-19,441	m ² m ²	RAZEM 159,121	159,121
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15,0	m m	RAZEM 15,000	15,000
25	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*1,20*3	m ² m ²	RAZEM 2,160	2,160
26	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1,50	m m	RAZEM 1,500	1,500
27	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2,54*1,95+1,47*2,03	m ² m ²	RAZEM 7,937	7,937
28	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 1,95*2,03+3,17*4,57+4,70*2,54+1,05*1,47+3,11*2,57	m ² m ²	RAZEM 39,920	39,920
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km na wysypisko 0,5	m ³ m ³	RAZEM 0,500	0,500
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km na wysypisko 0,5	m ³ m ³	RAZEM 0,500	0,500
31	kalk. własna	Opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000