

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego szkoły podstawowej na funkcję przedszkola - 1 Zadanie- gabinet logopedy i gabinet psychologa (1/05, 1/06)
ADRES INWESTYCJI:	Kożyczkowo, gm. Chmielno, dz. nr 110/1 [220501_2.0006.110/1]

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Elektryczna	inż. Kamil Pieper
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	
Elektryczna	inż. Maricin Lisewski
DATA OPRACOWANIA:	2024-06-13

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2024-06-13

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Instalacja oświetlenia</b>			
<b>1.1</b>		<b>Oświetlenie podstawowe</b>			
1 d.1.1	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy - LED 36W 4000lm IP44	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1.1	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
4 d.1.1	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 4x1,5mm <sup>2</sup>	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
5 d.1.1	KNNR 5 0306-02	Montaż łączników instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Gniazda i wypusty techniczne</b>			
6 d.2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
7 d.2	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych IP20 - pojedyncze	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
<b>3</b>		<b>Roboty zdawcze</b>			
<b>3.1</b>		<b>Pomiary</b>			
9 d.3.1	kalk. własna	Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych do odbioru	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.2</b>		<b>DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>			
10 d.3.2	kalk. własna	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000