

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontazowe			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(1,64+3,94+1,64+1,64+1,64+3,94)	m ² m ²	 28,880	
				RAZEM	28,880
2	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 1,64*3,95	m ² m ²	 6,478	
				RAZEM	6,478
4	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty remontowe			
6	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.3	m ² m ²	 6,478	
				RAZEM	6,478
7	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.1+poz.1	m ² m ²	 57,760	
				RAZEM	57,760
8	KNR 2-02 d.2 1504-05	Dwukrotnie malowanie doborowe farbą latexową zmywalną. (2,6-2,0)*(1,64+3,94+1,64+1,64+1,64+3,94)	m ² m ²	 8,664	
				RAZEM	8,664
3		Roboty montażowe			
9	KNR 2-02 d.3 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną poz.1	m ² m ²	 28,880	
				RAZEM	28,880
10	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 0,9*2,0*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
11	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych z wentylatorem w ścianach zewnętrznych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pod zabudowę. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
16	d.3 analiza indywidualna	Wymiana istniejącego świetlenia na nowe 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-04 d.3 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 1,64*3,94	m ² m ²	 6,462	
				RAZEM	6,462

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-AT-43 d.3 0213-04	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GY-PREX ASEPTA (system 4.07.81) 1,64*3,94	m ² m ²	6,462	
				RAZEM	6,462
19	KNR-W 4-02 d.3 0228-01	Wymiana elementów zestawu pisuarowego - miska fajansowa 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-02 d.3 0228-02	Wymiana elementów zestawu pisuarowego - płuczka do pisuaru 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.3	Wymiana lustra 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-01 d.3 0429-08	Demontaż kasetonów sufitowych 18	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
23	NNRNKB d.3 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 3,94*1,64	m ² m ²	6,462	
				RAZEM	6,462