


WIEŃCE - I PIĘTRO

skala 1:20

WIENIEC W1.1

L=10112cm



Nr1 4Ø12 L=10921cm

Dodano 8% dł. pręta na zakład

UWAGA:

- 1.Wymiary podano w [cm].
- 2.Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
- 3.Rysunki rozpatrywać łącznie wg projektów architektury oraz z rysunkami projektów branżowych.
- 4.Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
- 5.Wieńce należy dobrać narożach oraz w miejscu krzyżowania się.

OTULINA: 3,5cm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (RB500W)

BETON: C30/37 XC1

ZESTAWIENIE ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba w elem.	Liczba elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna #	
						8	12
	[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[m]	[m]
1	12	10921	4	1	4	0	436,84
2	8	97	404	1	404	391,88	0
Długość ogólna wg średnic					[m]	391,88	436,84
Masa 1m pręta					[kg]	0,395	0,888
Masa prętów wg średnic					[kg]	154,79	387,91
Masa całkowita					[kg]	542,71	

TBI_ARCHITEKCI

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ

ADRES:

ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:

Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. ŁUKASZ DYMURA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.
upr. nr POM/0125/POM/11

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

ZAKRES OPRACOWANIA:

NAZWA RYSUNKU:

Wieńce - I piętro

NR RYSUNKU:

K_0.12

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:

30.06.2023

SKALA:

1:20