



skala 1:20



STATYSTYKA		
	Długość ogólna #	[m]
szk.	10	12
46	0	320.62
46	0	405.72
46	0	86.48
74	667.48	0
12	0	83.4
12	0	92.28
24	0	48
69	113.55	0

1. Wymiary podano w [cm].
2. Mur zbudowany z betonu C30/37 (B37) i stali A-III.
3. Zastawienie podano dla największego przekroju.
- Należy dostosować do geometrii muru.
4. Pod fundamentem wykonać warstwę betonu podkładowego grubości 10cm, klasa C12/15.
5. W przypadku kolizji, niebezpieczeństwa, należy skontakować się z projektantem.
6. Nie odmierzaj wymiarów z rysunku, ani nie używaj rysunku jako szablonu.
7. Zachować zakłady przetętn min. 450.
8. Wszelkie wykończenia, izolacje wg projektu architektury.
9. Zachować wymagając przepisami średnicę wygięcia prętki.
10. Być ostrożnym rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury i rysunkami projektów - branżowych.
11. Nie można dopuścić do upodlisczenia się gruntu w wykopie.
- Należy zabezpieczyć dno wykopu gruntem stabilizowanym cementem R=2,5 MPa.
12. W sytuacji stwierdzenia na miejscu budowy warunków grunтовых odbiegających od podanych w opinii geotechnicznej należy skontakować się z projektantem.

OTULINA GÓRNA I BOCZNA: 3,5cm
OTULINA DOLNA: 5,0cm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (RB500W)
BETON: C30/37 W8 F150 XC2

TBI ARCHITEKCI	
PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA ZAKŁADANIA BUDOWLANO:	
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAM WRAZ Z NEZBĘDNYM URZĘDOWEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OZNAWANIEM I WYPOSAŻENIEM WNETRZ	
ADRES:	ul. Światłowa 2, Rumia
INWESTOR:	Gmina Miasteczko Rumia ul. Słonecznej 7 84-230 Rumia
PROJEKT WYKONAWCY	
BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	
RODZAJ PROJEKTU:	PROJEKTOWY
opracowanie budowlane do zgłoszenia z uprawnieniami w szczególności: Arch. oprac. w ramach P.O. 2002.12	
FIRMA PROJEKTOWA:	
mgr inż. PAULINA JANOWSKA	
PODPIŚCIE:	SPRZĄDZAJĄCY:
ZATWIERDZAJĄCY:	
NAZWA STYCZNIKA:	
M1	
K 0,9	
DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:	
30.06.2023	1.20