


Przekrój poprzeczny zjazdu 1-1



powierzchnia zielona - trawiasta

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU	
kostka betonowa 10x20	gr. 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana 0/31,5 C <sub>802</sub>	gr. 15cm
Georuszt dwukierunkowy o sztywnych węzłach o wytrzymałości na rozciąganie 30kN	
Grunty rodzime zaliczone do grupy GZ o E <sub>Z</sub> >60MPa należy dążyć do I <sub>s</sub> =0,98	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA	
kostka betonowa 10x20	gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana 0/31,5 C <sub>802</sub>	gr. 10cm
Georuszt dwukierunkowy o sztywnych węzłach o wytrzymałości na rozciąganie 30kN	
Grunty rodzime zaliczone do grupy GZ o E <sub>Z</sub> >60MPa należy dążyć do I <sub>s</sub> =0,98	

TBi\_ARCHITEKCI

FAZA:  
**PROJEKT WYKONAWCZY**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ

ADRES:

ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:

Gmina Miejska Rumia  
Ul. Sobieskiego 7  
84-230 Rumia

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**BRANŻY DROGOWEJ**

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. MAREK MAKOŚA  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej  
upr. nr POM/0301/POOD/09

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. MATEUSZ NARŁOCH  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej  
upr. nr POM/0100/PWBD/22

NAZWA RYSUNKU:

**PROJEKT ZJAZDU**

Przekroje konstrukcyjne

NR RYSUNKU:

**PW\_ZD\_02**

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:

30.06.2023

SKALA:

1:100